

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1	Demontaż		
1 d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 WC 1 <div>1,000</div> <div>RAZEM</div>	szt. szt.	 1,000
2 d.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi wejściowe 2 * 2,2 4,400 <div>RAZEM</div>	m2 m2	 4,400
3 d.1	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza 5 5,000 <div>RAZEM</div>	m2 m2	 5,000
4 d.1	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru 2 2,000 <div>RAZEM</div>	m3 m3	 2,000
5 d.1	Oplata za składowanie lub utylizację gruzu 2 2,000 <div>RAZEM</div>	m3 m3	 2,000
2	Uzupełnienie ścianek gips-karton		
6 d.2	Przygotowanie otworów w ścianach działowych pod montaż drzwi i naswietli z profili UA 50 2 2,000 <div>RAZEM</div>	m2 m2	 2,000
7 d.2	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach 5 5,000 <div>RAZEM</div>	m2 m2	 5,000
8 d.2	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. 5 5,000 <div>RAZEM</div>	m2 m2	 5,000
9 d.2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 15 15,000 <div>RAZEM</div>	m2 m2	 15,000
3	Płytki na ścianach		
10 d.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach {kawiarnia} 3,5 * 0,9 3,150 {zmywalnia} (0,24 + 0,93 + 0,37 + 2,42 + 1,95 + 3,4 + 0,13) * 2 18,880 <div>RAZEM</div>	m2 m2 m2	 22,030
11 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe {B} 3,5 * 0,9 3,150 {C} 1,3 * 1,35 1,755 {D} (0,8 + 0,6) * 0,6 0,840 {E} 2,35 * 2,0 4,700 {F} (0,61 + 0,9 + 0,6) * 0,6 1,266 {zmywalnia} (0,24 + 0,93 + 0,37 + 2,42 + 1,95 + 3,4 + 0,13) * 2 18,880 {WC} (1,0 * 2 + 1,22 * 2) * 2 8,880 {zaplecze} (0,83 + 0,64) * 2 2,940 <div>RAZEM</div>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 42,411
12 d.3	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej {B} 2,6 * 0,6 1,560 {C} 1,3 * 1,35 1,755 {D} (0,8 + 0,6) * 0,6 0,840 {E} 2,35 * 0,6 1,410 {F} (0,61 + 0,9 + 0,6) * 0,6 1,266	m2 m2 m2 m2 m2 m2	

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	{zmywalnia} (0,24 + 0,93 + 0,37 + 2,42 + 1,95 + 3,4 + 0,13) * 2	18,880	m2
	{WC} (1,0 * 1,2 + 1,22 * 2) * 2	7,280	m2
	RAZEM		32,991
4	Posadzki		
13 d.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	
	81	81,000	m2
	6,5	6,500	m2
	1,2	1,200	m2
	13	13,000	m2
	RAZEM		101,700
14 d.4	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	
	81	81,000	m2
	RAZEM		81,000
15 d.4	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	
	6,5	6,500	m2
	1,2	1,200	m2
	13	13,000	m2
	RAZEM		20,700
16 d.4	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	
	0,76 + 2,41 + 0,52 + 0,41 + 4,38 + 0,42 + 0,7 + 0,42 + 4,39 + 0,24 + 0,16 + 7,8 + 0,1 + 0,5 + 4,4 + 3,7 + 1,95 + 0,21 + 0,26 + 3,17 + 0,48 + 0,23 + 0,23 + 0,24 + 0,28 + 0,87 + 1,1 + 2 * 0,95 + 2 * 0,44 + 3,77 + 0,12 + 1,86 + 0,35 + 0,67 + 0,47 + 2,5	52,850	m
	RAZEM		52,850
17 d.4	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	
	0,23 + 0,35 + 0,46 + 1,12 + 3,16 + 1,02 + 2,75 + 1,93 + 0,69 + 0,27 + 0,58 + 0,9 + 0,61 + 0,13 + 0,62 + 0,13 + 1,64 + 0,83	17,420	m
	1,22 * 2 + 2 * 1,0	4,440	m
	0,24 + 0,93 + 0,37 + 2,42 + 1,95 + 3,4 + 0,13	9,440	m
	RAZEM		31,300
18 d.4	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	
	poz.16 + poz.17	84,150	m
	RAZEM		84,150
19 d.4	Okładziny parapetów z płytek PCV w kolorze posadzki	m2	
	5	5,000	m2
	RAZEM		5,000
5	Osprzet		
20 d.5	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną do odzysku	kpl.	
	1	1,000	kpl.
	RAZEM		1,000
21 d.5	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - montaż istniejącego	kpl.	
	1	1,000	kpl.
	RAZEM		1,000
6	Stolarka drzwiowa		
22 d.6	Dostawa i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30, światło przejścia min 90 cm, kolor jasno szary	szt	
	1	1,000	szt
	RAZEM		1,000
23 d.6	Dostawa i montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną, światło przejścia min 90 cm, kolor jasno szary - drzwi pomiędzy kawiarnią i zapleczem	szt	
	1	1,000	szt
	RAZEM		1,000
24 d.6	Dostawa i montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną, światło przejścia min 90 cm, kolor jasno szary z tulejami wentylacyjnymi lub podcięciem - drzwi do WC oraz do zmywalni	szt	
	2	2,000	szt

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	RAZEM		2,000
25 d.6	Dostawa i montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną WAHADŁOWE, wyposażone w okrągłe okienko, wykończone w dolnej części stalową blendą, światło przejścia min 90 cm, kolor jasno szary	szt	
	1,000	szt	
	RAZEM		1,000
26 d.6	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, oszklone, światło przejścia min 100 cm, kolor jasno szary	m2	
	1,000	m2	
	RAZEM		1,000
27 d.6	Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 z roletą koloru ceramiki ściennej	m2	
	0,800	m2	
	RAZEM		0,800