



UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.

2. EWENTUALNE KOLIZJW, WĄTPLIWOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI I UWAGI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO WYJAŚNIENIA PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKOANANIA ROBÓT. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ZAOBSERBOWANYCH ODSTĘPSTW W NATURZE OD DANYCH I ZAŁOŻEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIANA OTWORU O5

- 1 - WYKUĆ PO OBU STRONACH ŚCIANY BRUZDY NA BELKI STALOWE
- 2 - OSADZIĆ W WYKUTYCH BRUZDACH BELKI STALOWE NA ZAPR. CEM.
- 3 - SKRĘCIĆ BELKI ŚRUBAMI
- 4 - OWINAĆ BELKI SIATKĄ STALIWĄ I OBRZUCIĆ ZAP. CEM.
- 5 - PO ZAŁOŻENIU BELEK STALOWYCH WYKUĆ OTWÓR W ŚCIANIE

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE				
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM				
INWESTYCJA: REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI 96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBRĘB 0039 ŻABIA WOLA				
INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA				
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK 05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9				
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA: KONSTRUKCJA		
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. WOJCIECH WŁODARCZYK		NR UPR. MAZ/0027/POOK/11	PODPIS:	NR RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU: OTWÓR O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12			DATA : 21-12-2023	SKALA: 1:20

K5