



PRZEKRÓJ 4-4

DETAL A

SPOSÓB NAPRAWY PĘKŃCIEK I RYS ŚCIAN



Przekrój 5-5



- 1 - zaprawa Spiralankermortel M20
2 - kotwy Spiralanker fi 8 na długości po 50 cm po obu stronach rysy
3- zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle RM
4- zaprawa uszczelniająca rysę przed wykonaniem iniekcji - Remmers WP DS Levell
5- zaczyn cementowy Remmers BSP 3 - wprowadzany za pomocą ręcznej pompy

WARSTRY NAPRAWCZE PONAD COKOŁEM

farba silikonowa Color LA
preparat gruntujący - Primer Hydro HF
tynk wierzchni -TCW Levell
co najmniej 0,5 - 2.5 cm
obrzutka SP Prep
< 0.5 cm
przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell
wzmocnienie - Silikatfestiger
preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
ściana murowana

obróbka blacharska - blacha miedziana

WARSTRY NAPRAWCZE GZYMSÓW

farba silikonowa Color LA
preparat gruntujący - Primer Hydro HF
tynk wierzchni - Feinzugmortel
tynk podkładowy - Grobzugmortel
przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell
wzmocnienie - Silikatfestiger
preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
ściana murowana

obróbka blacharska - blacha miedziana

orynnowanie - blacha miedziana

obróbka blacharska - blacha miedziana

WARSTRY NAPRAWCZE PONAD COKOŁEM

farba silikonowa Color LA
preparat gruntujący - Primer Hydro HF
tynk wierzchni -TCW Levell
co najmniej 0,5 - 2.5 cm
obrzutka SP Prep
< 0.5 cm
przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell
wzmocnienie - Silikatfestiger
preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
ściana murowana

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE				
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM				
INWESTYCJA:	REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI 96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBRĘB 0039 ŻABIA WOLA			
INWESTOR:	GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK 05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9			
ETAP OPRACOWANIA:		BRANŻA:		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ:		NR UPR.	PODPIS:	NR RYSUNKU:
MGR INŻ. ARCH. ARTUR MIERNIK		BŁ-PdOKK/44/2005		11
TREŚĆ RYSUNKU:		DATA :	SKALA:	
PRZEKRÓJ 4-4, DETAL A		30-07-2023	1:20	