

WARSTRY NAPRAWCZE PONAD COKOŁEM

farba silikonowa Color LA

preparat gruntujący - Primer Hydro HF

tynek wierzchni -TCW Levell

co najmniej 0,5 - 2.5 cm

obrzutka SP Prep

< 0.5 cm

przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell

wzmocnienie - Silikatfestiger

przygotowanie podłoża (opcjonalnie):

usunięcie starych farb - AGE, usunięcie zazielenień- BFA

ściana murowana

obróbka blacharska - blacha miedziana

obróbka blacharska - blacha miedziana

WARSTRY NAPRAWCZE GZYMSÓW

farba silikonowa Color LA

preparat gruntujący - Primer Hydro HF

tynek wierzchni - Feinzugmortel

tynek podkładowy - Grobzugmortel

przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell

wzmocnienie - Silikatfestiger

przygotowanie podłoża (opcjonalnie):

usunięcie starych farb - AGE, usunięcie zazielenień- BFA

ściana murowana

obróbka blacharska - blacha miedziana

orynnowanie - blacha miedziana

obróbka blacharska - blacha miedziana

WARSTRY NAPRAWCZE PONAD COKOŁEM

farba silikonowa Color LA

preparat gruntujący - Primer Hydro HF

tynek wierzchni -TCW Levell

co najmniej 0,5 - 2.5 cm

obrzutka SP Prep

< 0.5 cm

przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell

wzmocnienie - Silikatfestiger


przygotowanie podłoża (opcjonalnie):

usunięcie starych farb - AGE, usunięcie zazielenień- BFA


ściana murowana

DETAL A

SPOSÓB NAPRAWY PĘKNIĘC I RYS ŚCIAN



Przekrój A-A



- 1 - zaprawa Spiralankermortel M20
2 - kotwy Spiralanker fi 8
3- zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle RM
4- zaprawa uszczelniająca rysę przed wykonaniem iniekcji - Remmers WP DS Levell
5- zaczyn cementowy Remmers BSP 3 - wprowadzany za pomocą ręcznej pompy

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM

INWESTYCJA: REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI
96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22
DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBRĘB 0039 ŻABIA WOLA

INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK
05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. ARTUR MIERNIK
NR UPR. BŁ-PdOKK/44/2005
PODPIS: NR RYSUNKU: 9

TREŚĆ RYSUNKU: ELEWACJA PÓŁOCNA
DATA: 30-07-2023
SKALA: 1:100