

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 3-3

WARSTRY NAPRAWCZE PONAD COKOŁEM

- farba silikonowa Color LA
- preparat gruntujący - Primer Hydro HF
- tynk wierzchni -TCW Levell
- co najmniej 0,5 - 2.5 cm
- obrzutka SP Prep
- < 0.5 cm
- przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell
- wzmocnienie - Silikatfestiger
- preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
- ściana murowana

WARSTRY NAPRAWCZE NA COKOLE

- farba silikonowa Color LA
- preparat gruntujący - Primer Hydro HF
- tynk wierzchni -TCW Levell
- co najmniej 0,5 - 2.5 cm
- obrzutka (warstwa szczepna) SP Prep
- hydroizolacja cokołu 2xMB 2K
- warstwa kontaktowa - szpachlówka drapana MB 2K
- gruntowanie: -Kiesol MB
- preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
- ściana murowana

obróbka blacharska - blacha miedziana

PRZEKRÓJ 2-2

WARSTRY NAPRAWCZE LASTRICO NA SCHODACH I TARASACH

- watstwa lastrico wykonywana metodą tradycyjną lub płytki lastrico na kleju elastycznym
- o strukturze i kolorystyce dobranej do warstw istniejących
- hydroizolacja 2 x MB 2K
- warstwa kontaktowa - szpachlówka drapana MB 2K
- gruntowanie: -Kiesol MB
- preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
- murki oporowe/schody, tarasy

mur oporowy w okładzinie z lastrico

WARSTRY NAPRAWCZE PONAD COKOŁEM

- farba silikonowa Color LA
- preparat gruntujący - Primer Hydro HF
- tynk wierzchni -TCW Levell
- co najmniej 0,5 - 2.5 cm
- obrzutka SP Prep
- < 0.5 cm
- przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell
- wzmocnienie - Silikatfestiger
- preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
- ściana murowana

obróbka blacharska - blacha miedziana

WARSTRY NAPRAWCZE GZYMSÓW

- farba silikonowa Color LA
- preparat gruntujący - Primer Hydro HF
- tynk wierzchni - Feinzugmortel
- tynk podkładowy - Grobzugmortel
- przemurowanie cegieł i uzupełnienie ubytków TZM Levell
- wzmocnienie - Silikatfestiger
- preparat do ochrony przed grzybem Adolit M flussing
- ściana murowana

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE				
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM				
INWESTYCJA: REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI				
96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27				
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22				
DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBRĘB 0039 ŻABIA WOLA				
INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK				
05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9				
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. ARTUR MIERNIK		NR UPR. BŁ-PdOKK/44/2005	PODPIS:	NR RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ 1-1, PRZEKRÓJ 2-2, PRZEKRJ 3-3		DATA : 30-07-2023	SKALA: 1:20	10