



PRZEKRÓJ B1, B2



PRZEKRÓJ A1



UWAGA:

- 1. KANAŁY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE PROWADZĄCE DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 30 mm.
- 2. KANAŁY CZERPNE I WYRZUTOWE IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 80 mm.
- 3. KANAŁY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE PROWADZONE DO CENTRALI WENTYLACYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PODDASZU IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 80 mm.
- 4. PRZEWODU GRAWITACYJNE WYKORZYSTYWAĆ JAKO WYCIĄGOWE NALEŻY UDROŻNIĆ I USZCZELNIĆ
- 5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, ZAMÓWIENIEM I PRODUKCJĄ ELEMENTÓW DO WBUDOWANIA.
- 6. EWENTUALNE KOLIZJE, WĄTPLIWOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI I UWAGI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO WYJAŚNIENIA PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKOANANIA ROBÓT. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ZAOPSRBOWANYCH ODSZCZEPSTW W NATURZE OD DANYCH I ZAŁOŻEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE			
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM			
INWESTYCJA: REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI			
96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27			
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22			
DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBRĘB 0039 ŻABIA WOLA			
INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK			
05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9			
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA: WENTYLACJA MECHANICZNA	
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. DANIEL NOWAK		NR UPR. MAZ/0515/PBS/22	PODPIS:
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A1, B1, B2		DATA : 21-12-2023	SKALA: 1:50
			NR RYSUNKU: W4