



# RZUT PODDASZA



## LEGENDA:

- KANAL NAWIEWNY WENTYLACJA
- KANAL WYCIAGOWY WENTYLACJA
- KANAL CZERPNY WENTYLACJA
- KANAL WYRZUTOWY WENTYLACJA
- NOWOPROJEKTOWANA KRATKA



NOWOPROJEKTOWANY ZAWÓR  
NAWIEWNY, WYCIAGOWY



FLEX TŁUMIĄCY



REGULATOR CAV



TŁUMIK AKUSTYCZNY



TRANSFER W DRZWIACH

## UWAGA:

- KANAŁY NAWIEWNE I WYCIAGOWE PROWADZĄCE DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 30 mm.
- KANAŁY CZERPNE I WYRZUTOWE IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 80 mm.
- KANAŁY NAWIEWNE I WYCIAGOWE PROWADZONE DO CENTRALI WENTYLACYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PODDASZU IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 80 mm.
- PRZEWODU GRAWITACYJNE WYKORZYSTYWANE JAKO WYCIAGOWE NALEŻY UDROŻNIĆ I USZCZELNIĆ
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, ZAMÓWIENIEM I PRODUKCJĄ ELEMENTÓW DO WBUDOWANIA.
- EWENTUALNE KOLIZJW, WĄTPLIWOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI I UWAGI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO WYJAŚNIENIA PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKOANANIA ROBÓT. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ZAOBSERWOWANYCH ODSTĘPSTW W NATURZE OD DANYCH I ZAŁOŻEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM			
INWESTYCJA: REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIACEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI 96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2 0039 14/16 i 140506_2 0039 13/22 DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBREB 0039 ŻABIA WOLA			
INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK 05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9			
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA:	WENTYLACJA MECHANICZNA
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. DANIEL NOWAK	NR UPR:	MAZ/0515/PBS/22
PODPIS:		DATA:	21-12-2023
NR RYSUNKU:	W3	SKALA:	1:50
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PODDASZA			