
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja dachu budynku sali wiejskiej w Łącznicy
ADRES INWESTYCJI: Łącznica, nr dz. 358
NAZWA INWESTORA: Gmina Stare Kurowo
ADRES INWESTORA: 66-540 Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1

BRANŻE: OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Marian Suśniło

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Modernizacja dachu sali wiejskiej w miejscowości Łącznica					
1		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE			
1.1		Wymiana pokrycia dachu			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,05 + 3,09 * 2 + 4,8 + 3,32 * 2 + 6,99 + 3,84	m	34,500	
		4,65 + 3,28 * 2 + 4,64 + 8,75	m	24,600	
				RAZEM	59,100
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,2 * 5	m	21,000	
		2,8 * 4	m	11,200	
		2,6 * 2	m	5,200	
				RAZEM	37,400
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich kominów	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
4 d.1.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-kominy	m3		
		0,38 * 1,4 * 2,2	m3	1,170	
		0,38 * 1,25 * 1,8	m3	0,855	
		0,5 * 0,5 * 1,6	m3	0,400	
		0,38 * 0,8 * 1,9	m3	0,578	
				RAZEM	3,003
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		{elewacja północna} 112,03 + 76,43 + 9,42 * 2	m2	207,300	
		{elewacja południowa} 98,02 + 61,43 + 5,7	m2	165,150	
				RAZEM	372,450
6 d.1.1	KNR 4-04 0506-04 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{elewacja północna} 15,52 * 2	m2	31,040	
		{elewacja południowa} 21,97 * 2	m2	43,940	
				RAZEM	74,980
7 d.1.1	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		6,05 + 3,09 * 2 + 4,8 + 3,32 * 2 + 6,99 + 3,84 + 8,75 + 4,64 + 3,28 * 2 + 4,65	m	59,100	
				RAZEM	59,100
8 d.1.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		207,3 + 165,15 + 31,04 + 43,94	m2	447,430	
				RAZEM	447,430
9 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu, drewna i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - na składowisko odpadów + utylizacja	m3		
		(poz.5 + poz.6) * 0,02	m3	8,949	
		poz.8 * 0,04 * 30%	m3	5,369	
		poz.7 * 0,025 * 0,16	m3	0,236	
		{złom} 1,00	m3	1,000	
				RAZEM	15,554
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0631-01 z.sz.2.5.	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza drewnianej konstrukcji dachu - metoda natryskowa	m2		
		207,3 + 165,15 + 31,04 + 43,94	m2	447,430	
				RAZEM	447,430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na konstrukcji dachu ekranu zabezpieczającego z folii - wiatroizolacja o paroprzepuszczalności min. 1000 g/m ² /24h	m ²		
		poz.10	m ²	447,430	
				RAZEM	447,430
12 d.1.1	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		poz.11	m ²	447,430	
				RAZEM	447,430
13 d.1.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		3,5	m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
14 d.1.1	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		poz.5	m ²	372,450	
				RAZEM	372,450
15 d.1.1	KNR-W 2-02 0509-02 z.o. 2.11. 9901-01	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m ²		
		15,52 * 2 + 21,97 * 2	m ²	74,980	
				RAZEM	74,980
16 d.1.1	KNR 0-15II 0517-04	Montaż gąsiorów cylindrycznych do dachówki karpiówki	m		
		20,24 + 6,5	m	26,740	
		4,9 + 3,6 * 2	m	12,100	
				RAZEM	38,840
17 d.1.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		poz.16	m	38,840	
				RAZEM	38,840
18 d.1.1	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki kalenicowy ze szczotką pod gąsior	m		
		38,84	m	38,840	
				RAZEM	38,840
19 d.1.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy do dachówki karpiówki	m		
		8,75 + 6,05	m	14,800	
				RAZEM	14,800
20 d.1.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.1.1	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
22 d.1.1	KNR AT-09 0701-04 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych o śr. 150 mm, z odpływem kondensatu, skraplaczem i rurą przyłączeniową, do dachówki karpiówki	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1.1	KNR AT-09 0701-04 analogia	Montaż wywietrznika kanalizacyjnego o śr. 110 mm, do dachówki ceramicznej karpiówki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów murowanych	m ²		
		8,32	m ²	8,320	

Modernizacja dachu sali wiejskiej w miejscowości Łącznica

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,320
25 d.1.1	KNR K-05 0103-04	Montaż deski okapowej	m		
		$6,05 + 3,09 * 2 + 4,8 + 3,32 * 2 + 6,99 + 3,84 + 8,75 + 4,64 + 3,28 * 2 + 4,65$	m	59,100	
				RAZEM	59,100
26 d.1.1	KNR K-05 0103-05	Montaż deski czołowej	m		
		$7,6 * 3 + 8,34 + 2,26 * 2 + 4,13 * 2 + 5,33 * 2 + 4,68$	m	59,260	
				RAZEM	59,260
27 d.1.1	NNRNKB 202 0539-02 analogia	Montaż pasów podrynnowych - z blachy	m		
		18,59 * 2	m	37,180	
		3,65 * 2	m	7,300	
				RAZEM	44,480
28 d.1.1	NNRNKB 202 0539-02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy w kolorze dachu	m		
		59,1	m	59,100	
				RAZEM	59,100
29 d.1.1	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy	m		
		59,1	m	59,100	
				RAZEM	59,100
30 d.1.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy	m		
		37,4	m	37,400	
				RAZEM	37,400