



ODCINEK A
KM 0+000,00 - 0+148,00



ODCINEK B
KM 0+000,00 - 0+035,00



GRUPA NOŚNOSCI PODŁOŻA
GRUNTOWEGO G1

KONSTRUKCJE POSZCZEGÓLNYCH NAWIERZCHNI				
	Jezdnia	Poszerzenia	Pobocza	Drenaże
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 (4,00 cm)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 (4,00 cm)	Mieszanka niezwiązana – KLSM 0/31,5 mm (10,00 cm)	Geowłóknina filtracyjna igłowana, nietkana, min. 5-10 kn/m, min 90l/m2/s,
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną C60B3 ZM w ilości 0,30 kg/m²	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną C60B3 ZM w ilości 0,30 kg/m²	Grunt rodzimy G1	Kruszywo mineralne (związ) 16/31,5 mm (50,00 cm),
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (5,00 cm)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (5,00 cm)		Geowłóknina filtracyjna igłowana, nietkana, min. 5-10 kn/m, min 90l/m2/s,
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną C60B3 ZM w ilości 0,30 kg/m²	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną C60B3 ZM w ilości 0,50 kg/m²		Grunt rodzimy G1
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – KLSM 0/31,5 mm (2x10,00 cm)	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – KLSM 0/31,5 mm (2x10,00 cm)		
	Istniejąca konstrukcja nawierzchni (+/- 25,00 cm)	Warstwa wyrównawcza z gruntu niewyasadzinowego (+/- 15,00 cm)		
	Grunt rodzimy G1	Grunt rodzimy G1		

UWAGA: Konstrukcję nawierzchni skrzyżowań oraz zjazdów publicznych należy zastosować jak na ciągu głównym



ul. Mikołaja Kopernika 9A/50, 09-100 Płońsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300430W W MIEJSCOWOŚCI
KRÓLEWO

ADRES INWESTYCJI:
09-131 JONIEC
JEDN. EWID. NR 142006_2 JONIEC,
OBREB NR 0007 KRÓLEWO

INWESTOR:
GMINA JONIEC
JONIEC 29
09-131 JONIEC

STADIUM:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

BRANŻA:
DROGOWA

SKALA:
1:50

DATA OPRACOWANIA:
15.02.2024 r.

NUMER RYSUNKU:
3.1

NUMER UPRAWNIENIA:
MAZ/0024/PBD/20

PODPIS:
