

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PCPR W MILICZU
ADRES INWESTYCJI: ul. Trebnicka 4B
56-300 Milicz
INWESTOR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Waldemar Niedbała
DATA OPRACOWANIA: 2024-04-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Sieć komputerowa			
1 d.1	KNR-W 4-03 1006-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
		15	otw.	15,000	
				RAZEM	15,000
2 d.1	KNR-W 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury 20 mm	prze pust.		
		15	prze pust.	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
4 d.1	KNR-W 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w cegle	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
5 d.1	KNR 5-08 0109-03 analogia	Kanał podparapetowy z PCW typ KP 90X60 BIAŁY wraz z kształtkami. Pod instalacje komputerową, oraz gniazda 230V montowane do betonu, przystosowane do montażu gniazd DATA i gniazd 2xRJ45	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
6 d.1	KNR 5-08 0404-11	Montaż kompletnej szafy dystrybucyjnej okablowania strukturalnego SZAFY RACK wisząca 12U w pomieszczeniu archiwum, z patchpanelami i zaszcyciem okablowania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 60 mm.	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż gniazd abonenckich w korycie poz.5 2x RJ45 kat 6 (p.analogie) końcowych	kpl		
		17	kpl	17,000	
				RAZEM	17,000
10 d.1	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż gniazd DATA w korycie poz.5	kpl		
		39	kpl	39,000	
				RAZEM	39,000
11 d.1	KNR AT-15 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - układane w kanałach, Kabel U/UTP kat. 6 (B2ca)	m kabl a		
		340 + 508	m kabl a	848,000	
				RAZEM	848,000
12 d.1	KNR 5-08 0210-04	Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym zasilanie szafy RACK	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 5-08 0214-01	Przewody N2XH-J 3x2,5 mm ² układane w korytkach z mocowaniem pojedynczo	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
14 d.1	KNR 5-08 0210-04	Przewody N2XH-J 3x1,5 mm ² układane w gotowych brzdach z zaprawianiem brzd	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
15 d.1	KNR AT-15 0103-04	Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej	m kabl a		
		108	m kabl a	108,000	
				RAZEM	108,000
16 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie brzd o szer. do 50 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
17 d.1	KNR AT-15 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR AT-15 0118-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia	pomi ar		
		16	pomi ar	16,000	
				RAZEM	16,000
19 d.1	KNR 2-17 0204-02	Wentylatory łazienkowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 120 mm, pomieszczenie archiwum, z podłączeniem do komina	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty sanitarne			
20 d.2	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki np. KERMI therm-x2 22V1200x600 biały, montaż nowego demontaż starego grzejnika	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
21 d.2	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki np. KERMI therm-x2 22V1600x600 biały, montaż nowego demontaż starego grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR INSTAL 0309-07	Głowica termostatyczna	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.2	KNR INSTAL 0309-02	Przyłączeniowy zestaw do grzejników	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
24 d.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory termostatyczne	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
25 d.2	KNR 0-31 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.g rzejn ików		
		12,000	szt.g rzejn ików	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Dostawa i montaż mebli			
26 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw mebli kuchennych płytowych z okleiną z tworzywa w kolorze białym, blat laminowany kolor szary z podwieszonym zlewem dwu komorowym, fronty lakierowany mat w kolorze białym, cokół w kolorze frontów szafek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lodówka podblatowa do zabudowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zmywarka do zabudowy szer. 45 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw mebli, punkt informacyjny, lada podawcza 220cm, wys dostosowana dla NP, wykonana z płyty laminowanej lub konglomeratu grubości 38mm, pod ladą kontener 4 szufladowy zamykany na zmek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna wykonana z ALUBOND frezowanego lub PCV frezowanego z podświetleniem o wymiarach 200x120	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000