

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja posadzek w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
INWESTOR : Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKI			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	850	m ²	850,000	
				RAZEM	850,000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołików	m		
d.1	0808-08	440	m	440,000	
				RAZEM	440,000
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach***po zerwaniu listew.	m		
d.1	0705-01	poz.2	m	440,000	
	analogia			RAZEM	440,000
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - MIEJSCOWE SKUCIE POSADZKI BETO- NOWEJ - PRZYJĘTO 20% Krotność = 1,5 poz.1*20%	m ²		
d.1	0804-07		m ²	170,000	
	analogia			RAZEM	170,000
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm - MIEJSCOWA NA- PRAWA PODŁOŻA BETONOWEGO - PRZYJĘTO 20%	m ²		
d.1	1106-01	poz.4	m ²	170,000	
	analogia			RAZEM	170,000
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 poz.4	m ²		
d.1	1106-03		m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.1	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	850,000	
				RAZEM	850,000
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.1	m ²		
d.1	202 1130-01		m ²	850,000	
				RAZEM	850,000
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 poz.1	m ²		
d.1	202 1130-03		m ²	850,000	
				RAZEM	850,000
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - z wycięciem na ścia- nę - cokolim 10 cm*** homogeniczna, dwubarwne wzory, antypoślizgowość poz.1+poz.2*0,1	m ²		
d.1	1112-04		m ²	894,000	
				RAZEM	894,000
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych poz.10	m ²		
d.1	1112-09		m ²	894,000	
				RAZEM	894,000
12	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi *** progi z listew aluminiowych - listwy przy drzwiach szerokość 90 cm 40	szt.		
d.1	0415-08		szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
2		WYWÓZ I UTYLIZACJA			
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 900*0,01<płytki PCV> poz.2*0,01*0,1<cokoły drewniane> poz.4*0,08<posadzka betonowa> poz.1*0,01<cokoły PCV>	m ³		
d.2	0108-09		m ³	9,000	
			m ³	0,440	
			m ³	13,600	
			m ³	8,500	
				RAZEM	31,540
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 poz.13	m ³		
d.2	0108-10		m ³	31,540	
				RAZEM	31,540
15		Utylizacja	m ³		
d.2	wycena indy- widualna	23,585	m ³	23,585	
				RAZEM	23,585

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		POSADZKI				
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	850		
d.1						
2	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	440		
d.1						
3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach***po zerwaniu listew.	m	poz.2 = 440,000		
d.1	analogia					
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - MIEJSCOWE SKUCIE POSADZKI BETONOWEJ - PRZYJĘTO 20% Krotność = 1,5	m ²	poz.1*20% = 170,000		
d.1	analogia					
5	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm - MIEJSCOWA NAPRAWA PODŁOŻA BETONOWEGO - PRZYJĘTO 20%	m ²	poz.4 = 170,000		
d.1	analogia					
6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m ²	poz.4 = 170,000		
d.1						
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	poz.1 = 850,000		
d.1						
8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	poz.1 = 850,000		
d.1						
9	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m ²	poz.1 = 850,000		
d.1						
10	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - z wycięciem na ścianę - cokolim 10 cm*** homogeniczna, dwubarwne wzory, antypoślizgowość	m ²	poz.1+poz.2*0,1 = 894,000		
d.1						
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.10 = 894,000		
d.1						
12	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi *** progi z listew aluminiowych - listwy przy drzwiach szerokość 90 cm	szt.	40		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		WYWÓZ I UTYLIZACJA				
13 d.2 09	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m ³	31,540		
14 d.2 10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m ³	poz.13 = 31,540		
15 d.2	wycena indywidualna	Utylizacja	m ³	23,585		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: