

MALOWANIE  
farby KEIM żolowo-kszemianowe

SPEKANIA, MIKROSPEKANIA  
szlamy i zaprawy do renowacji KEIM.

GLONY, POROSTY, BRUD.  
Umyc pod niewielkim ciśnieniem.  
Zaimpregnować środkami krystalizującymi.

A
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

B
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie

C
tynk wodoszczelny [5mm]
HYDROSTOP PŁYN INIEKCYJNY [ściana istniejąca]


D
tynk gładki [istniejący]

E
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

F
kamień, cegła [istniejący]

G
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie

INIEKCJA ŚCIAN



194  
138

WIDOK PIONOWY. ELEVACJA H-I.	PROJEKTOWAŁ MAJ 2023	SPRAWDZIŁ	INWESTOR: FLORE CENTRUM KULTURY	skala	1:50
			OBJEKT: SZKOŁA ARTYSTYCZNA.		
			ADRES: ul. ARMII KRAJOWEJ 21 ID: 260301-1.0001.5049 19-300 Elk, ul. Wołkietich 2 lok. 29 tel: +48 505 03300		