

MALOWANIE  
farby KEIM zolowo-kszemianowe

SPEKANIA, MIKROSPEKANIA  
szlamy i zaprawy do renowacji KEIM.

GLONY, POROSTY, BRUD.  
Umyć pod niewielkim ciśnieniem.  
Zaimpregnować środkami krystalizującymi.

A
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

B
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie

C
tynk wodoszczelny [5mm]
HYDROSTOP PŁYN INIEKCYJNY [ściana istniejąca]


D
tynk gładki [istniejący]

E
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

F
kamień, cegła [istniejący]

G
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie

1163



B 09	WIDOK PIONOWY. ELEWACJA D-E.	PROJEKTOWAŁ	SPRAWDZIŁ	INWESTOR:	ELCKIE CENTRUM KULTURY
				OBJEKT:	SZKOŁA ARTYSTYCZNA.
				ADRES:	EK. ARMII KRAJOWEJ 21. ID: 280501 _ 1.0001.506/9
				albalkus	
				19-300 Elk. ul. Matekch 2 lok. 29. tel: +48.505 103300	
		MAJ 2023			1:50