

MALOWANIE
farby KEIM zolowo-kszemianowe

SPEKANIA, MIKROSPEKANIA
szlamy i zaprawy do renowacji KEIM.

GLONY, POROSTY, BRUD.
Umyć pod niewielkim ciśnieniem.
Zaimpregnować środkami krystalizującymi.

A
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

B
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie

C
tynk wodoszczelny [5mm]
HYDROSTOP PŁYN INIEKCYJNY [ściana istniejąca]


D
tynk gładki [istniejący]

E
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

F
kamień, cegła [istniejący]

G
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie

INIEKCJA ŚCIAN



1546 1884 138

B 10	WIDOK PIONOWY. ELEWACJA H-I.	PROJEKTOWAŁ MAJ 2023	SPRAWDZIŁ	INWESTOR:	ELCIE CENTRUM KULTURY
				OBJEKT:	SZKOŁA ARTYSTYCZNA.
				ADRES:	EK. ARMI BRAJOWEJ 21. ID: 280501_1_0001.504/9
				albiolus 19-300 Elk. ul. Matekch 2 lok. 29 tel: +48-503 03300	
				1:50	