

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie  (26*1,5)+(14*1,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63,500	
				RAZEM	63,500
2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia  0,025	ha  ha	  0,025	
				RAZEM	0,025
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (rozbiórka fundamentów pod słupki ogrodzenia) (0,3*0,3*1)*60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,400	
				RAZEM	5,400
4	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach  65	m  m	  65,000	
				RAZEM	65,000
5	KNR 4-01 0108-19 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km - wywóz + utylizacja  5,4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,400	
				RAZEM	5,400
6	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km - zdemontowane elementy ogrodzenia transport + utylizacja 0,5	t  t	  0,500	
				RAZEM	0,500
7	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - fundament pod słupki ogrodzenia 5,4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,400	
				RAZEM	5,400
8	KNR 2-25 0308-01 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- ponowne ustawienie zdemontowanego ogrodzenia, uzupełnienie zniszczonych przęseł nowymi  40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych obetonowanych z cokołem betonowym - budowa  65*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130,000	
				RAZEM	130,000
10	KNR 2-25 0316-04 analogia	Furtka wejściowa systemowa  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000