

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Bema 4 - Klubik dziecięcy "Miś Tuliś"			
1 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1 szt.	m2		
		1,47 * 1,96	m2	2,881	
				RAZEM	2,881
2 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1 szt.	m2		
		2,38 * 1,44	m2	3,427	
				RAZEM	3,427
3 d.1	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana parapetów blaszanych na parapet z blachy stalowej malowanej proszkowo - 2 szt.	m2		
		4,25 * 0,3	m2	1,275	
				RAZEM	1,275
4 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4,25	m	4,250	
				RAZEM	4,250
5 d.1	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wew. szer do 0,30 m na zaprawie cem-wap M7 - 2 szt.	m		
		4,25	m	4,250	
				RAZEM	4,250
6 d.1	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
7 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
8 d.1	Kalkulacja własna	Koszty składowania odpadów na wysypisku	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
2		Kasprzaka 10 - Klub zdrowego stylu życia			
9 d.2	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oraz przynależnej witryny	m2		
		2,31 * 2,16	m2	4,990	
				RAZEM	4,990
10 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
11 d.2	Kalkulacja własna	Koszty składowania odpadów na wysypisku	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
3		Piłsudskiego 34/633a - "Daisy"			
12 d.3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1 szt.	m2		
		1,72 * 1,80	m2	3,096	
				RAZEM	3,096

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana parapetów blaszanych na parapet z blachy stalowej malowanej proszkowo - 2 szt.	m2		
		1,92 * 0,3	m2	0,576	
				RAZEM	0,576
14 d.3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,92	m	1,920	
				RAZEM	1,920
15 d.3	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wew. szer do 0,30 m na zaprawie cem-wap M7 - 2 szt.	m		
		1,92	m	1,920	
				RAZEM	1,920
16 d.3	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wraz z naświetlem	m2		
		1,37 * 2,80	m2	3,836	
				RAZEM	3,836
17 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,35	m3	0,350	
				RAZEM	0,350
18 d.3	Kalkulacja własna	Koszty składowania odpadów na wysypisku	m3		
		0,35	m3	0,350	
				RAZEM	0,350

Inspektor ds. Technicznych


Joanna Lubarczyk