

## Przedmiar robót

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Bieżąca konserwacja Sąd Rejonowy w Świnoujściu  
ADRES INWESTYCJI : Ignacego Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście,  
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Świnoujściu  
ADRES INWESTORA : 72-600 Świnoujście, Ignacego Paderewskiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kępa  
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.09.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.         | Podstawa                           | Opis i wyliczenia  | j.m.             | Poszcz.         | Razem          |
|-------------|------------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b>    |                                    | <b>Roboty elektryczne</b>  |                  |                 |                |
| <b>1.1</b>  |                                    | <b>Demontaż</b>  |                  |                 |                |
| 1<br>d.1.1  | KNR 4-03<br>1122-02<br>analogia    | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 16 A - ilość biegunów 2 + 1<br><br>124                               | szt.<br><br>szt. | <br><br>124,000 |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>124,000</b> |
| 2<br>d.1.1  | KNR AT-28<br>0109-02 z.sz.<br>2.8. | Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż do ponownego montażu<br><br>47   | szt.<br><br>szt. | <br><br>47,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>47,000</b>  |
| 3<br>d.1.1  | KNR AT-28<br>0109-05 z.sz.<br>2.8. | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe - demontaż do ponownego montażu<br><br>47                               | szt.<br><br>szt. | <br><br>47,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>47,000</b>  |
| 4<br>d.1.1  | KNR 4-03<br>1124-02<br>analogia    | Demontaż do ponownego montażu łączników instalacyjnych podtynkowych<br><br>40  | szt.<br><br>szt. | <br><br>40,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>40,000</b>  |
| 5<br>d.1.1  | KNR 4-03<br>1134-01                | Demontaż opraw<br><br>90   | szt.<br><br>szt. | <br><br>90,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>90,000</b>  |
| 6<br>d.1.1  | KNR 5-06<br>0803-06 z.o.2.<br>4.   | Demontaż głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie z cegły<br><br>6   | szt.<br><br>szt. | <br><br>6,000   |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>6,000</b>   |
| <b>1.2</b>  |                                    | <b>Montaż</b>  |                  |                 |                |
| 7<br>d.1.2  | KNR-W 5-08<br>0309-01              | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzimieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych<br><br>124 | szt.<br><br>szt. | <br><br>124,000 |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>124,000</b> |
| 8<br>d.1.2  | KNR AT-28<br>0109-02               | Montaż gniazd abonenckich podtynkowych<br><br>47   | szt.<br><br>szt. | <br><br>47,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>47,000</b>  |
| 9<br>d.1.2  | KNR AT-28<br>0109-05               | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe<br><br>47   | szt.<br><br>szt. | <br><br>47,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>47,000</b>  |
| 10<br>d.1.2 | KNR-W 5-08<br>0307-03              | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej<br><br>40                   | szt.<br><br>szt. | <br><br>40,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>40,000</b>  |
| 11<br>d.1.2 | KNNR 5 0501-<br>02                 | Oprawy oświetleniowe zawieszane<br><br>90  | kpl.<br><br>kpl. | <br><br>90,000  |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>90,000</b>  |
| 12<br>d.1.2 | KNR 5-06<br>0803-06                | Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie z cegły<br><br>6                                       | szt.<br><br>szt. | <br><br>6,000   |                |
|             |                                    |  |                  | <b>RAZEM</b>    | <b>6,000</b>   |

| Lp.   | Nazwa                                | Jm  | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-------|--------------------------------------|-----|----------|------------|---------|
| 1.    | Roboty instalacji elektrycznych (ZP) | r-g | 231,3486 | 0,00       | 0,00    |
| RAZEM |                                      |     |          |            |         |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.   | Nazwa                | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do-<br>staw-<br>ca | Cena do-<br>staw-<br>cy | Ra-<br>bat mak-<br>sy-<br>mal-<br>ny | Ra-<br>bat za-<br>sto-<br>so-<br>wa-<br>ny |
|-------|----------------------|----|-------|----------|----------|------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 1.    | materiały pomocnicze | zł |       |          |          |            | 0,00    |       |                    |                         |                                      |  |
| RAZEM |                      |    |       |          |          |            |         |       |                    |                         |                                      |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------|----|-------|------------|---------|
|-----|-------|----|-------|------------|---------|

Słownie: zero i 00/100 zł