

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ADRES INWESTYCJI: **Gdańsk, ul. Strajku dokerów 17A m 19**

ADRES INWESTORA: 80-254 GDAŃSK UL. PARYZANTÓW 74

SPORZADZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:

Jarosław Kęsicki - Starszy Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 30.08.2024

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania

30.08.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Wymiana belek stropowych z robotami uzupełniającymi			
		Wymiary oszacowano: 2,7m x 3,5m			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską	m2		
		<oszacowano> 6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
2 d.1		Wyniesienie i wniesienie mienia ruchomego na czas remontu - 2 pracowników 1r-g	r-g		
		2	r-g	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1	KNR-W 4-02 0219-04 z.o.2.5.	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce - materiały z odzysku (demontaż na czas remontu i ponowny montaż istniejącego) M=0	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - demontaż na czas remontu i ponowny montaż istniejącego, M=0	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNNR 8 0118-05 z.o.2.9.2	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm - materiały z demontażu - demontaż istniejącej na czas remontu i ponowny montaż istniejącej, M=0	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		2,7 * 3,5	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
7 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		poz.6	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
8 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2		
		poz.6	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
9 d.1	analiza indywidualna	Wynoszenie materiałów z demontażu i wnoszenie materiałów do montażu (ładunki niedogodne: belki, deski, płyty) - 2 pracowników 1 r-g	r-g		
		2	r-g	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - polepa	m3		
		poz.6 * 0,15	m3	1,42	
				RAZEM	1,42
11 d.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2		
		poz.6	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
12 d.1	KNNR 3 0401-03	Wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe	m2 str.		
		poz.6	m2 str.	9,45	
				RAZEM	9,45
13 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.6	m2	9,45	
				RAZEM	9,45

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m2		
		poz.6	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
15 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 18mm - 2 warstwy ułożone krzyżowo, K=2 z uwagi na dwie warstwy Krotność = 2	m2		
		poz.6	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
16 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.6	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
17 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą, płytki gresowe	m2		
		poz.16	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
18 d.1	analiza indywidualna	Usunięcie gruzu - kontener na odpady budowlane - cena obejmuje dostarczenie kontenera i odbiór wraz z utylizacją materiału, pojemnik 5m3	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00