

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY OGRODZENIOWE</b>					
1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie (85,3+36,00+70,00+37,00)*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 342,450	
				RAZEM	342,450
2	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 96,85*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96,850	
				RAZEM	96,850
3	KNR 2-01 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 503,00*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 503,000	
				RAZEM	503,000
4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,7	km km	 0,700	
				RAZEM	0,700
5	KNR-W 2-02 1802-03	Ogrodzenie z paneli wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtów- ników o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów 389+114	m m	 503,000	
				RAZEM	503,000
6	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 240x25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 503,00	m m	 503,000	
				RAZEM	503,000
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km 389*0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27,230	
				RAZEM	27,230
8	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 89*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,500	
				RAZEM	133,500
9	KNR 2-25 0312-01	Bramy z paneli w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ- towników stalowych - budowa 5,0*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,500	
				RAZEM	7,500
10	KNR 2-25 0312-01	Furtki z paneli w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ- towników stalowych - budowa 1,2*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800