

PRZEDMIAR ROBÓT - SZACUNKOWY NA PODSTAWIE PFU

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN) W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY BUDOWLANE**

Lokalizacja: **ul.Zamkowa 10**

44-180 Toszek

Działka nr: 26

Obr. ewid. 0014, Toszek

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

Inwestor: **Centrum Kultury "Zamek w Toszku"**

ul.Zamkowa 10

44-180 Toszek

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN) W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”		
1	Element	Prace projektowe		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl.	1
2	Element	Prace rozbiórkowe i przygotowawcze		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, daszki i elementy zabezpieczające, wygradzenia i oznakowania terenu	kpl.	1
2.2	KNR 1901/358/5	Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych	m	35,56
2.3	KNR 1901/358/3	Demontaż krat okiennych	szt	3,00
2.4	KNR 1901/358/4	Demontaż - okna istniejące wraz z ościeżnicami - wykucie z muru	m2	78,87
2.5	KNR 404/804/2	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	4,600
2.6	KNR 1901/702/3	Skucie pozostałości wypraw tynkarskich szpalet zewnętrznych (założono 50%)	m	47,620
2.7	KNR 401/108/9 KNR 401/108/10	Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek	m3	4,244
2.8	KNR 202/1611/3 (1)	Rusztowania kolumnowe - okna piętra	kolumna	18
3	Element	Montaż stolarki		
3.1	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 115x220 cm - antywłamaniowe	m2	2,530
3.2	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 120x220 cm - antywłamaniowe	m2	2,640
3.3	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 117x203 cm - antywłamaniowe	m2	9,500
3.4	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 118x202 cm - antywłamaniowe	m2	7,151
3.5	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 140x227 cm	m2	41,314
3.6	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 145x230 cm	m2	3,335
3.7	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 147x235 cm	m2	3,455
3.8	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 147x230 cm	m2	3,381
3.9	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 121x232 cm	m2	2,807
3.10	KNRW 202/1003/3 (2)	Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 119x232 cm	m2	2,761
4	Element	Naprawa i wykończenie ścian		
4.1	KNR 1901/343/2	Analogia wykucie uszkodzonych i uzupełnienie cegieł podparapetowych (założono 30%)	m	10,668
4.2	KNR 1901/336/1	Analogia wykucie uszkodzonych i uzupełnienie cegieł szpalet okiennych (założono 10%	m	15,49
4.3	ZKNR C 2/403/4	Oczyszczenie spoin murów szpalet okiennych	m2	21,689
4.4	KNR 1901/325/4	Spoinowanie cegieł szpalet okiennych bocznych i górnych	m2	46,476
4.5	KNR 1901/344/2	Analogia - parapety zewnętrzne z zaprawy tynkarskiej hydrofobowej	m	35,560
4.6	KNR 1901/345/7	Osadzanie podokienników, długość do 1,5 m wraz z obróbką osadzenia - parapet wewnętrzny drewniany sosnowy gr 30 mm	szt	27
4.7	KNR 1901/712/1 (2)	Analogia - uzupełnienie tynków szpalet okiennych wewnętrznych o podparapetowych po wymianie stolarki	m	190,480
4.8	NNRNKB 202/2019/1	Uzupełnienie gładzi/warstw wykończeniowych wewnętrznych wokół okien po wymianie stolarki wraz z ujednoliceniem struktury	m2	57,144
4.9	KNNR 2/1402/4	Prace wykończeniowe malarskie wewnętrzne - malowanie szpalet okiennych i ścian wokół otworów okiennych po wymianie stolarki wraz z zagruntowaniem powierzchni i ujednoliceniem koloru	m2	114,288
4.10	KNRW 401/1202/8	Oczyszczenie powierzchni ścian loggi z farby i powłok istniejących - analogia	m2	29,198
4.11	KNR 1901/816/1 (2)	Uzupełnienie, przetarcie i wyrównanie powierzchni ścian loggi zaprawą tynkarską	m2	29,198
4.12	KNR 1901/1305/5	Prace wykończeniowe malarskie zewnętrzne - malowanie ścian i sufitu loggi farbami zewnętrznymi	m2	29,198
4.13	KNRW 202/1209/1	Dostawa i montaż balustrad wraz z obróbką osadzenia, balustrada stalowa prosta wys 110 cm	m	4,600

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN)
W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU
W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”