

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45410000-4 Tynkowanie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie otynkowania ściany piwnicznej i muru przy budynku mieszkalnym, ul. Popieluszki 2  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Popieluszki 2  
INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  
ADRES INWESTORA : 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimierzy 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska  
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2024r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.09.2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Popieluszki 2 odtworzenie otynkowania</b>			
1	Popieluszki 2 mur podwórko	1	15
2	Popieluszki 2 -strona przedszkola	16	36

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Popieluszki 2 odtworzenie otynkowania</b>						
<b>1</b>			<b>Popieluszki 2 mur podwórko</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	SST - B.0 1	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2 60%  0.60*(5.80+0.80+5.20)*1.70+0.60*(2.10+2.10+2.30)*3.0+0.60*15.20*1.80+0.60*6.40*2.70+0.60*(8.20+6.40)*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>103.080</b>
2 d.1	KNR 4-01 0733-04 analogia	SST - B.0 1	Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą klejową na ścianach płaskich po odbiciu tynku  103.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>103.080</b>
3 d.1	KNR 19-01 0801-02 analogia	SST - B.0 1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy klejowej z wtopieniem siatki  (5.80+0.80+5.20)*1.70+(2.10+2.10+2.30)*3.0+15.20*1.80+6.40*2.70+(8.20+6.40)*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  171.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>171.800</b>
4 d.1	KNR 4-01 0533-02 analiza indywidualna	SST - B.0 1	Wymiana pokrycia murów z blachy ocynkowanej powlekanej  11.0*0.70+9.40*0.30+15.20*0.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.160	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.160</b>
5 d.1	KNR AT-02 2057-01 analogia	SST - B.0 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  39.0	szt  szt	  39.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	SST - B.0 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża podkładem tynkarski pod tynki silikonowe - powierzchnie pionowe  171.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  171.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>171.800</b>
7 d.1	KNNR 2 1001-04	SST - B.0 1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane  171.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  171.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>171.800</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	SST - B.0 1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową  2.50*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
9 d.1	KNR 4-01 1212-02 z.sz. 2.2 9912-01 analogia	SST - B.0 1	Dwukrotne malowanie farbą do metalu powierzchni metalowych pełnych - praca na wysokości 5-10 m  0.50*(6.40+8.20+6.40+8.20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
10 d.1	KNR 4-01 1212-02	SST - B.0 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych -drzwi+drzwiczki rewizyjne  1.05*1.30+0.50*0.25+1.40*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.430	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.430</b>
11 d.1	kalk. własna	SST - B.0 1	Zdjęcie i założenie znaków oraz przestawienie kwietników	kpl.		

Lp.	Podstawa	Nr sp ec - te ch n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.0	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.1	KNR 4-01 0108-14 0108-16	SST - B.0 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
			5.0	m <sup>3</sup>	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 1610-02	SST - B.0 1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
			2	kol.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 d.1	KNR-W 2-02 1610-02 tabl.9926 kol.02	SST - B.0 1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m- przestawienie	kol.		
			14	kol.	14.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
15 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	SST - B.0 1	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:4,8,9)			
<b>2</b>			<b>Popieluszki 2 -strona przedszkola</b>			
16 d.2	KNR 4-01 0427-06 analogia	SST - B.0 1	Rozebranie zabezpieczenia muru	m <sup>2</sup>		
			21.0*2.60	m <sup>2</sup>	54.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.600</b>
17 d.2	KNR 4-01 0421-06 analogia	SST - B.0 1	Rozebranie stemplowań zabezpieczenia muru	m		
			40	m	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
18 d.2	KNR-W 2-01 0109-04 analogia	SST - B.0 1	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
			(21.0*8.0)/10000	ha	0.017	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.017</b>
19 d.2	KNR 2-21 0112-02	SST - B.0 1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewio- nym	m <sup>2</sup>		
			21*8	m <sup>2</sup>	168.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
20 d.2	KNR 2-21 0112-03	SST - B.0 1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
			21*8	m <sup>2</sup>	168.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
21 d.2	KNR-W 2-01 0111-02	SST - B.0 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,ko- rzenie ) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
			21.0*8.0	m <sup>2</sup>	168.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
22 d.2	KNR 4-01 0348-07	SST - B.0 1	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z betonu komórkowego na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			1.50*1.50	m <sup>2</sup>	2.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>

Lp.	Podstawa	Nr sp ec - te ch n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	NNRNKB d.2 202 0188-01	SST - B.0 1	(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej  1.50*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
24	KNR 4-01 d.2 0701-05	SST - B.0 1	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>  21.0*3.80*0.60+(8.20+15.20+8.20)*6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  237.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>237.480</b>
25	KNR 4-01 d.2 0733-04 analogia	SST - B.0 1	Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą klejową na ścianach płaskich po odbiciu tynku  237.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  237.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>237.480</b>
26	NNRNKB d.2 202 2609-01	SST - B.0 1	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych  (8.20+15.20+8.20)*6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  189.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>189.600</b>
27	KNR 19-01 d.2 0801-02 analogia	SST - B.0 1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy klejowej z wtopieniem siatki  21.0*3.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>79.800</b>
28	KNR AT-02 d.2 2057-01 analogia	SST - B.0 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  48	szt  szt	  48.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	SST - B.0 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża podkładem tynkarski pod tynki silikonowe - powierzchnie pionowe  237.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  237.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>237.480</b>
30	KNNR 2 d.2 1001-04	SST - B.0 1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane  79.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>79.800</b>
31	TZKNBK I d.2 0726-01	SST - B.0 1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie  2.25*0.15 79.8*0.05 (21.0*3.80+(8.20+15.20+8.20)*6.0)*0.05 168*0.05 54.6*0.04+40*0.15*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.338 3.990 13.470 8.400 3.084	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.282</b>
32	TZKNBK I d.2 0726-03	SST - B.0 1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - za każde 10 m w war. utrudnionych Krotność = 2  2.25*0.15 79.8*0.05 (21.0*3.80+(8.20+15.20+8.20)*6.0)*0.05 168*0.05 54.6*0.04+40*0.15*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.338 3.990 13.470 8.400 3.084	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.282</b>

Lp.	Podstawa	Nr sp ec - te ch n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR 4-01 0108-14 0108-16	SST - B.0 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 30 km  poz.31	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29.282	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.282</b>
34 d.2	KNR 2-02 1604-01	SST - B.0 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  21*8+8*8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  296.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>296.000</b>
35 d.2	KNR 2-02 1613-01	SST - B.0 1	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m  564.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  564.470	
					<b>RAZEM</b>	<b>564.470</b>
36 d.2		SST - B.0 1	Czas pracy rusztowań grupy 1 = mg 234,54 (poz.:24,26,27,30)			