



Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych
styropian XPS
GR. 2cm

Ocieplenie pozostałych elementów murowanych lub żelbetonowych
styropian XPS
GR. 2cm

Ocieplenie ścian zewnętrznych
styropian grafitowy 0,0033
GR. 15cm, 4cm

UWAGA :
PO WYKONANIU OCIEPLENIA WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE NA ELEWACJI:
- RURY SPUSTOWE
- URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE, ALARM, ITP .
- TABLICE INFORMACYJNE, REKLAMY, ITP .
NALEŻY PONOWNIE ZAMONTOWAĆ
- KRANY ZEWNĘTRZNE - OBUDOWAĆ W SKRZYŻE REWIZYJNĄ
WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, GRUBOŚCI STYROPIANU
PRZED ZAMONTOWANIEM I WYKONANIEM OCIEPLENIA
SPRAWDZIĆ W NATURZE

PO WYŻEJ GÓRNEJ LINII OKIEN WYKONAĆ OCIEPLENIE GR. 15cm
W MIEJSCACH GDZIE WSKAZANY JEST NA RYSUNKU STYROPIAN O GR. 2 I 4cm

INWESTOR :	GMINA GORZKOWICE UL. SZKOLNA 3 GORZKOWICE 97-350	BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Górny ul. Górnicza 4 Kamieńsk 97-360 tel. 510 172 152		
NAZWA PROJEKTU :	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CELEM REALIZACJI CENTRUM PROFILAKTYKI I PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID W OŚRODKU ZDROWIA	ADRES	Nr ewid. dz.: 372/6 obręb Gorzkowice gm. Gorzkowice	NUMER RYSUNKU : 03
Tytuł rysunku :	RZUT PIĘTRA	INWESTYCJI :	gm. Gorzkowice	
PROJEKTANT :	IMIE I NAZWISKO : tech. Krzysztof Górny BP.IV-102205/79	DATA :	11.2022	SKALA : 1:100
				27