



Ocieplenie dachu
Styropapa 0,038
GR. 20cm

Ocieplenie ogniomurów z uwagi na docieplenie dachu
GR. 20cm + płyta OSB + obróbka blacharska

Ocieplenie ścian zewnętrznych
Styropian grafitowy 0,033
GR. 15cm, 4cm

Ocieplenie ścian ogniomuru do strony dachu
Styropian grafitowy 0,033
GR. 4cm

UWAGA :
PO WYKONANIU OCIEPLENIA WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE NA ELEWACJI:
- RURY SPUSTOWE
- URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE, ALARM, ITP .
- TABLICE INFORMACYJNE, REKLAMY, ITP .
NALEŻY PONOWNIE ZAMONTOWAĆ
- KRANY ZEWNĘTRZNE - OBUDOWAĆ W SKRZYŹNE REWIZYJNĄ
WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, GRUBOŚCI STYROPIANU
PRZED ZAMONTOWANIEM I WYKONANIEM OCIEPLENIA
SPRAWDZIĆ W NATURZE
BLACHA ZABEZPIECZAJĄCA KOMINY DO PONOWNEGO
MONTAŻU PO WYKONANIU OCIEPLENIA DACHU

INWESTOR :	GINA GORZKOWICE UL. SZKOLNA 3 GORZKOWICE 97-350	BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Górny ul. Górnicza 4 Kamieńsk 97-360 tel. 510 172 152		
NAZWA PROJEKTU :	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CELEM REALIZACJI CENTRUM PROFILAKTYKI I PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID W OŚRODKU ZDROWIA	ADRES	INWESTYCJI :	RZUT DACHU
		Nr ewid. dz.: 372/6 obręb Gorzkowice	TYTUŁ	
		gm. Gorzkowice	RYСУNKU :	
	IMIĘ I NAZWISKO :	DATA :	PODPIS :	NUMER RYSUNKU :
PROJEKTANT :	tech. Krzysztof Górny BP.IV-102205/79	11.2022		04
				SKALA : 1:100
				28

POWIERZCHNIA DACHU - 410,00m2