

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
NAZWA INWESTYCJI:	Roboty remontowe - Budynek Prokuratury Rejonowej w Lesznie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Jana Kasprowicza 3, 64-100 Leszno
NAZWA INWESTORA:	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
ADRES INWESTORA:	ul. Solna 10 61-736 Poznań
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Dawid Podlasz
DATA OPRACOWANIA:	19.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
19.09.2024

Data zatwierdzenia

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO</b>					
1		<b>POMIESZCZENIA BIUROWE</b>			
1.1		<b>Pomieszczenie biurowe nr 108</b>			
1		Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
d.1.1		16,37	m2	16,370	
				RAZEM	16,370
3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
d.1.1		16,37 + 2 * 3 * (4,46 + 3,67)	m2	65,150	
				RAZEM	65,150
4	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
d.1.1		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
5	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
d.1.1		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
6	NNRNB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
d.1.1		16,37 + 2 * 3 * (4,46 + 3,67)	m2	65,150	
				RAZEM	65,150
7	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.1		16,37 + 2 * 3 * (4,46 + 3,67)	m2	65,150	
				RAZEM	65,150
8		Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
d.1.1		16,37	m2	16,370	
				RAZEM	16,370
10	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
d.1.1		16,37	m2	16,370	
				RAZEM	16,370
11	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
d.1.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.1		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 107</b>			
15 d.1.2	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		13,95	m2	13,950	
				RAZEM	13,950
17 d.1.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		$13,95 + 2 * 3 * (4,47 + 3,12)$	m2	59,490	
				RAZEM	59,490
18 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		$0,1 * 49$	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		$0,1 * 49$	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		$13,95 + 2 * 3 * (4,47 + 3,12)$	m2	59,490	
				RAZEM	59,490
21 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$13,95 + 2 * 3 * (4,47 + 3,12)$	m2	59,490	
				RAZEM	59,490
22 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		13,95	m2	13,950	
				RAZEM	13,950
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		13,95	m2	13,950	
				RAZEM	13,950
25 d.1.2	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.1.2	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 111</b>			
29 d.1.3	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PVC	m2		
		14,76	m2	14,760	
				RAZEM	14,760
31 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		14,76 + 2 * 3 * (4,46 + 3,31)	m2	61,380	
				RAZEM	61,380
32 d.1.3	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
33 d.1.3	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		14,76 + 2 * 3 * (4,46 + 3,31)	m2	61,380	
				RAZEM	61,380
35 d.1.3	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		14,76 + 2 * 3 * (4,46 + 3,31)	m2	61,380	
				RAZEM	61,380
36 d.1.3	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		14,76	m2	14,760	
				RAZEM	14,760
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		14,76	m2	14,760	
				RAZEM	14,760
39 d.1.3	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.1.3	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.3	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.3	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 106</b>			
43 d.1.4	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.4	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
45 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		13,44 + 2 * 3 * (4,48 + 3,0)	m2	58,320	
				RAZEM	58,320
46 d.1.4	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
47 d.1.4	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
48 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		13,44 + 2 * 3 * (4,48 + 3,0)	m2	58,320	
				RAZEM	58,320
49 d.1.4	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		13,44 + 2 * 3 * (4,48 + 3,0)	m2	58,320	
				RAZEM	58,320
50 d.1.4	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
52 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
53 d.1.4	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
54 d.1.4	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.4	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.4	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 111a</b>			
57 d.1.5	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PVC	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
59 d.1.5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		13,44 + 2 * 3 * (4,48 + 3,0)	m2	58,320	
				RAZEM	58,320
60 d.1.5	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
61 d.1.5	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
62 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		13,44 + 2 * 3 * (4,48 + 3,0)	m2	58,320	
				RAZEM	58,320
63 d.1.5	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		13,44 + 2 * 3 * (4,48 + 3,0)	m2	58,320	
				RAZEM	58,320
64 d.1.5	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.5	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
66 d.1.5	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
67 d.1.5	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
68 d.1.5	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1.5	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.5	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 104</b>			
71 d.1.6	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.6	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PVC	m2		
		26,33	m2	26,330	
				RAZEM	26,330
73 d.1.6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		26,33 + 2 * 3 * (5,85 + 4,5)	m2	88,430	
				RAZEM	88,430
74 d.1.6	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
75 d.1.6	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
76 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		26,33 + 2 * 3 * (5,85 + 4,5)	m2	88,430	
				RAZEM	88,430
77 d.1.6	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		26,33 + 2 * 3 * (5,85 + 4,5)	m2	88,430	
				RAZEM	88,430
78 d.1.6	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1.6	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		26,33	m2	26,330	
				RAZEM	26,330
80 d.1.6	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		26,33	m2	26,330	
				RAZEM	26,330
81 d.1.6	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
82 d.1.6	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.6	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.6	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 104a</b>			
85 d.1.7	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.7	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		13,19	m2	13,190	
				RAZEM	13,190
87 d.1.7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		13,19 + 2 * 3 * (4,5 + 3,0)	m2	58,190	
				RAZEM	58,190
88 d.1.7	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
89 d.1.7	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
90 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		13,19 + 2 * 3 * (4,5 + 3,0)	m2	58,190	
				RAZEM	58,190
91 d.1.7	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		



## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,19 + 2 * 3 * (4,5 + 3,0)	m2	58,190	
				RAZEM	58,190
92 d.1.7	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.7	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		13,19	m2	13,190	
				RAZEM	13,190
94 d.1.7	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		13,19	m2	13,190	
				RAZEM	13,190
95 d.1.7	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
96 d.1.7	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy ostanijące aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.7	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.7	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 112</b>			
99 d.1.8	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.8	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		15,02	m2	15,020	
				RAZEM	15,020
101 d.1.8	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		15,02 + 2 * 3 * (4,47 + 3,36)	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
102 d.1.8	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
103 d.1.8	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
104 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,02 + 2 * 3 * (4,47 + 3,36)	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
105 d.1.8	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,02 + 2 * 3 * (4,47 + 3,36)	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
106 d.1.8	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.1.8	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		15,02	m2	15,020	
				RAZEM	15,020
108 d.1.8	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		15,02	m2	15,020	
				RAZEM	15,020
109 d.1.8	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
110 d.1.8	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.1.8	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.1.8	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 105</b>			
113 d.1.9	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.1.9	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
115 d.1.9	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
116 d.1.9	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
117 d.1.9	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
118 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
119 d.1.9	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
120 d.1.9	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.1.9	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
122 d.1.9	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
123 d.1.9	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
124 d.1.9	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.1.9	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.1.9	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.10</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 207</b>			
127 d.1.10	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.1.10	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
129 d.1.10	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
130 d.1.10	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
131 d.1.10	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
132 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
133 d.1.10	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
134 d.1.10	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.1.10	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
136 d.1.10	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
137 d.1.10	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
138 d.1.10	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.1.10	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.1.10	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		<b>Pomieszczenie biurowe nr 208</b>			
141 d.1.11	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.1.11	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
143 d.1.11	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
144 d.1.11	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
145 d.1.11	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
146 d.1.11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
147 d.1.11	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
148 d.1.11	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.11	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
150 d.1.11	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
151 d.1.11	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
152 d.1.11	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.1.11	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.1.11	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12		<b>Pomieszczenie biurowe nr 103</b>			
155 d.1.12	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.1.12	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,71	m2	19,710	
				RAZEM	19,710
157 d.1.12	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		19,71 + 2 * 3 * (4,5 + 4,38)	m2	72,990	
				RAZEM	72,990
158 d.1.12	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
159 d.1.12	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
160 d.1.12	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		19,71 + 2 * 3 * (4,5 + 4,38)	m2	72,990	
				RAZEM	72,990
161 d.1.12	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		19,71 + 2 * 3 * (4,5 + 4,38)	m2	72,990	
				RAZEM	72,990
162 d.1.12	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.1.12	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		19,71	m2	19,710	
				RAZEM	19,710
164 d.1.12	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		19,71	m2	19,710	
				RAZEM	19,710
165 d.1.12	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
166 d.1.12	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.1.12	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.1.12	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.13</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 102</b>			
169 d.1.13	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.1.13	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		19,71	m2	19,710	
				RAZEM	19,710
171 d.1.13	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		19,71 + 2 * 3 * (4,5 + 4,38)	m2	72,990	
				RAZEM	72,990
172 d.1.13	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
173 d.1.13	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
174 d.1.13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		19,71 + 2 * 3 * (4,5 + 4,38)	m2	72,990	
				RAZEM	72,990
175 d.1.13	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		19,71 + 2 * 3 * (4,5 + 4,38)	m2	72,990	
				RAZEM	72,990
176 d.1.13	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.1.13	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		19,71	m2	19,710	
				RAZEM	19,710
178 d.1.13	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		19,71	m2	19,710	
				RAZEM	19,710
179 d.1.13	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
180 d.1.13	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.1.13	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.1.13	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
<b>1.14</b>		<b>Biblioteka</b>			
183 d.1.14	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.1.14	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
185 d.1.14	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
186 d.1.14	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
187 d.1.14	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
188 d.1.14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
189 d.1.14	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
190 d.1.14	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.1.14	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
192 d.1.14	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
193 d.1.14	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
194 d.1.14	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.1.14	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	



## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
196 d.1.14	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.15</b>		<b>Pomieszczenie gospodarcze</b>			
197 d.1.15	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.1.15	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
199 d.1.15	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
200 d.1.15	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
201 d.1.15	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
202 d.1.15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
203 d.1.15	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
204 d.1.15	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.1.15	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
206 d.1.15	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
207 d.1.15	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
208 d.1.15	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
209 d.1.15	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.1.15	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.16</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 204b</b>			
211 d.1.16	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.1.16	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		13,95	m2	13,950	
				RAZEM	13,950
213 d.1.16	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		$13,95 + 2 * 3 * (4,47 + 3,12)$	m2	59,490	
				RAZEM	59,490
214 d.1.16	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		$0,1 * 49$	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
215 d.1.16	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		$0,1 * 49$	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
216 d.1.16	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		$13,95 + 2 * 3 * (4,47 + 3,12)$	m2	59,490	
				RAZEM	59,490
217 d.1.16	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$13,95 + 2 * 3 * (4,47 + 3,12)$	m2	59,490	
				RAZEM	59,490
218 d.1.16	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
219 d.1.16	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		13,95	m2	13,950	
				RAZEM	13,950
220 d.1.16	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		13,95	m2	13,950	
				RAZEM	13,950
221 d.1.16	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.1.16	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.1.16	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
224 d.1.16	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.17</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 204a</b>			
225 d.1.17	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.1.17	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		34,48	m2	34,480	
				RAZEM	34,480
227 d.1.17	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		34,48 + 2 * 3 * (7,48 + 4,61)	m2	107,020	
				RAZEM	107,020
228 d.1.17	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49 * 3	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
229 d.1.17	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49 * 3	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
230 d.1.17	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		34,48 + 2 * 3 * (7,48 + 4,61)	m2	107,020	
				RAZEM	107,020
231 d.1.17	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		34,48 + 2 * 3 * (7,48 + 4,61)	m2	107,020	
				RAZEM	107,020
232 d.1.17	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.1.17	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		34,48	m2	34,480	
				RAZEM	34,480
234 d.1.17	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		34,48	m2	34,480	
				RAZEM	34,480

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.1.17	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
236 d.1.17	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
237 d.1.17	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
238 d.1.17	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.18</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 204b</b>			
239 d.1.18	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
240 d.1.18	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		19,13	m2	19,130	
				RAZEM	19,130
241 d.1.18	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		19,13 + 2 * 3 * (4,15 + 4,61)	m2	71,690	
				RAZEM	71,690
242 d.1.18	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
243 d.1.18	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
244 d.1.18	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		19,13 + 2 * 3 * (4,15 + 4,61)	m2	71,690	
				RAZEM	71,690
245 d.1.18	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		19,13 + 2 * 3 * (4,15 + 4,61)	m2	71,690	
				RAZEM	71,690
246 d.1.18	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
247 d.1.18	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		19,13	m2	19,130	
				RAZEM	19,130

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.1.18	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		19,13	m2	19,130	
				RAZEM	19,130
249 d.1.18	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
250 d.1.18	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.1.18	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.1.18	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.19		<b>Pomieszczenie biurowe nr 203</b>			
253 d.1.19	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.1.19	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		27,94	m2	27,940	
				RAZEM	27,940
255 d.1.19	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		27,94 + 2 * 3 * (6,06 + 4,61)	m2	91,960	
				RAZEM	91,960
256 d.1.19	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
257 d.1.19	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
258 d.1.19	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		27,94 + 2 * 3 * (6,06 + 4,61)	m2	91,960	
				RAZEM	91,960
259 d.1.19	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		27,94 + 2 * 3 * (6,06 + 4,61)	m2	91,960	
				RAZEM	91,960
260 d.1.19	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.1.19	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		27,94	m2	27,940	
				RAZEM	27,940
262 d.1.19	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		27,94	m2	27,940	
				RAZEM	27,940
263 d.1.19	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
264 d.1.19	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
265 d.1.19	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.1.19	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.20</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 206</b>			
267 d.1.20	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
268 d.1.20	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
269 d.1.20	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
270 d.1.20	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
271 d.1.20	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
272 d.1.20	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
273 d.1.20	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
274 d.1.20	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
275 d.1.20	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
276 d.1.20	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
277 d.1.20	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
278 d.1.20	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
279 d.1.20	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.1.20	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.21</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 209</b>			
281 d.1.21	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.1.21	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
283 d.1.21	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
284 d.1.21	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
285 d.1.21	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
286 d.1.21	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
287 d.1.21	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,64 + 2 * 3 * (4,6 + 3,4)	m2	63,640	
				RAZEM	63,640
288 d.1.21	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
289 d.1.21	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
290 d.1.21	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		15,64	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
291 d.1.21	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
292 d.1.21	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.1.21	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.1.21	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.22</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 308</b>			
295 d.1.22	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1.22	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
297 d.1.22	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
298 d.1.22	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
299 d.1.22	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900



## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.1.22	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
301 d.1.22	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
302 d.1.22	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
303 d.1.22	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
304 d.1.22	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
305 d.1.22	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
306 d.1.22	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
307 d.1.22	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
308 d.1.22	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.23</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 310</b>			
309 d.1.23	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
310 d.1.23	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		48,2	m2	48,200	
				RAZEM	48,200
311 d.1.23	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		48,2 + 2 * 3 * (10,5 + 4,59)	m2	138,740	
				RAZEM	138,740
312 d.1.23	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49 * 3	m2	14,700	
				RAZEM	14,700

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
313 d.1.23	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49 * 3	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
314 d.1.23	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		48,2 + 2 * 3 * (10,5 + 4,59)	m2	138,740	
				RAZEM	138,740
315 d.1.23	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		48,2 + 2 * 3 * (10,5 + 4,59)	m2	138,740	
				RAZEM	138,740
316 d.1.23	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
317 d.1.23	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		48,2	m2	48,200	
				RAZEM	48,200
318 d.1.23	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		48,2	m2	48,200	
				RAZEM	48,200
319 d.1.23	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
320 d.1.23	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
321 d.1.23	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
322 d.1.23	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.24</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 202</b>			
323 d.1.24	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
324 d.1.24	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
325 d.1.24	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		17,67 + 2 * 3 * (4,59 + 3,85)	m2	68,310	
				RAZEM	68,310

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
326 d.1.24	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
327 d.1.24	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
328 d.1.24	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		17,67 + 2 * 3 * (4,59 + 3,85)	m2	68,310	
				RAZEM	68,310
329 d.1.24	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		17,67 + 2 * 3 * (4,59 + 3,85)	m2	68,310	
				RAZEM	68,310
330 d.1.24	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
331 d.1.24	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
332 d.1.24	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
333 d.1.24	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
334 d.1.24	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
335 d.1.24	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
336 d.1.24	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.25</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 306</b>			
337 d.1.25	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
338 d.1.25	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
339 d.1.25	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		17,67 + 2 * 3 * (4,59 + 3,85)	m2	68,310	
				RAZEM	68,310
340 d.1.25	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
341 d.1.25	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
342 d.1.25	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		17,67 + 2 * 3 * (4,59 + 3,85)	m2	68,310	
				RAZEM	68,310
343 d.1.25	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		17,67 + 2 * 3 * (4,59 + 3,85)	m2	68,310	
				RAZEM	68,310
344 d.1.25	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
345 d.1.25	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
346 d.1.25	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
347 d.1.25	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
348 d.1.25	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
349 d.1.25	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
350 d.1.25	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.26		<b>Pomieszczenie biurowe nr 305</b>			
351 d.1.26	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
352 d.1.26	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
353 d.1.26	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
354 d.1.26	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
355 d.1.26	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
356 d.1.26	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
357 d.1.26	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		17,11 + 2 * 3 * (4,49 + 3,81)	m2	66,910	
				RAZEM	66,910
358 d.1.26	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.1.26	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
360 d.1.26	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		17,11	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
361 d.1.26	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
362 d.1.26	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
363 d.1.26	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
364 d.1.26	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.27		Pomieszczenie biurowe nr 304			

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
365 d.1.27	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
366 d.1.27	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
367 d.1.27	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
368 d.1.27	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
369 d.1.27	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
370 d.1.27	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
371 d.1.27	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		16,97 + 2 * 3 * (4,6 + 3,69)	m2	66,710	
				RAZEM	66,710
372 d.1.27	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
373 d.1.27	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
374 d.1.27	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
375 d.1.27	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
376 d.1.27	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
377 d.1.27	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
378 d.1.27	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.28</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 303</b>			
379 d.1.28	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
380 d.1.28	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		24,39	m2	24,390	
				RAZEM	24,390
381 d.1.28	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		24,39 + 2 * 3 * (5,29 + 4,61)	m2	83,790	
				RAZEM	83,790
382 d.1.28	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
383 d.1.28	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
384 d.1.28	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		24,39 + 2 * 3 * (5,29 + 4,61)	m2	83,790	
				RAZEM	83,790
385 d.1.28	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		24,39 + 2 * 3 * (5,29 + 4,61)	m2	83,790	
				RAZEM	83,790
386 d.1.28	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
387 d.1.28	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		24,39	m2	24,390	
				RAZEM	24,390
388 d.1.28	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		24,39	m2	24,390	
				RAZEM	24,390
389 d.1.28	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
390 d.1.28	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
391 d.1.28	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
392 d.1.28	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.29</b>		<b>Kancelaria podawcza</b>			
393 d.1.29	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
394 d.1.29	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		11,11	m2	11,110	
				RAZEM	11,110
395 d.1.29	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		11,11 + 2 * 3 * (4,33 + 4,05)	m2	61,390	
				RAZEM	61,390
396 d.1.29	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
397 d.1.29	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * 49	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
398 d.1.29	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		11,11 + 2 * 3 * (4,33 + 4,05)	m2	61,390	
				RAZEM	61,390
399 d.1.29	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		11,11 + 2 * 3 * (4,33 + 4,05)	m2	61,390	
				RAZEM	61,390
400 d.1.29	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
401 d.1.29	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		11,11	m2	11,110	
				RAZEM	11,110
402 d.1.29	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		11,11	m2	11,110	
				RAZEM	11,110
403 d.1.29	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000



## REMONT POMIESZCZEŃ LESZNO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
404 d.1.29	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
405 d.1.29	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
406 d.1.29	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>KORYTARZE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Korytarz - poziom 0, +1, +2, +3</b>			
407 d.2.1	KNR AT-43 0212-02 kalk. własna	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m2		
		20 * 2 * 3 + 30	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
<b>3</b>		<b>DRZWI WEJŚCIOWE</b>			
<b>3.1</b>		<b>Drzwi wejściowe</b>			
408 d.3.1	kalk. własna	Demontaż drzwi wejściowych szer. 90 cm.	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
409 d.3.1	KNR-W 2-02 1040-01 kalk. własna	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szer. w świetle ościeżnicy 90 cm	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800