

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku szkoły i warsztatach szkolnych
ADRES INWESTYCJI : Klecie 125, 39-230 Brzostek
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku
ADRES INWESTORA : Klecie 125, 39-230 Brzostek
BRANŻA : Prace budowlane

DATA OPRACOWANIA : 18.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WC niepełnosprawni			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		28,38	m ²	28,380	
				RAZEM	28,380
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		7,20	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
3 d.1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		28,38	m ²	28,380	
				RAZEM	28,380
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ponad powierzchnią płytek	m ²		
		40,75	m ²	40,750	
				RAZEM	40,750
5 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż luster oraz przyrządów sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Prace budowlane			
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0601-01 analogia	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych jednowarstwowe o grubości do 10 mm - obszar przy misce ustępowej i umywalce	m ²		
		3+8,5	m ²	11,500	
				RAZEM	11,500
10 d.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		7,20	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		7,20	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
12 d.1.2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami 30x60	m ²		
		28,38	m ²	28,380	
				RAZEM	28,380
13 d.1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z elementów murowanych	m ²		
		40,75+7,20	m ²	47,950	
				RAZEM	47,950
14 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		40,75+7,20	m ²	47,950	
				RAZEM	47,950
15 d.1.2		Dostawa i montaż wyposażenia łazienek - mydelniczka, suszarka, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Instalacje wodno-kanalizacyjne			
16 d.1.3	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.3	KNR 0-13 0125-04	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 32 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.1.3	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
		3	m	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.1.3 0131-04	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	3,000 1,000
20	KNR 2-15 d.1.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
21	KNR 2-15 d.1.3 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
22	KNR 2-15 d.1.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
23	KNR 2-15 d.1.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
24	KNR 2-15 d.1.3 0224-04 analogia	Montaż zestawu uchwytów dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
2		Kantorek			
2.1		Prace rozbiórkowe			
25	KNR-W 4-01 d.2.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 20,04	m ² m ²	20,040	20,040
26	KNR-W 4-01 d.2.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 6,15	m ² m ²	6,150	6,150
27	KNR 4-01 d.2.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 37,80	m ² m ²	37,800	37,800
28	KNR 4-01 d.2.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ponad powierzchnią płytek 25,85+6,15	m ² m ²	32,000	32,000
29	KNR 4-02 d.2.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
30	KNR 4-02 d.2.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
31	KNR 4-02 d.2.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
32	KNR 4-02 d.2.1 0235-06	Demontaż luster oraz przyrządów sanitarnych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
33	KNR 4-01 d.2.1 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2,86*2,57	m ² m ²	7,350	7,350
2.2		Prace budowlane			
34	KNR-W 4-01 d.2.2 0601-01 analogia	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych jednowarstwowe o grubości do 10 mm - obszar przy misce ustępowej i umywalce 9,52	m ² m ²	9,520	9,520
35	KNR 2-02 d.2.2 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 6,15	m ² m ²	6,150	6,150
36	KNR-W 2-02 d.2.2 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 6,15	m ² m ²	6,150	6,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami 30x60	m ²	RAZEM	6,150
d.2.2	0822-06	20,04	m ²	20,040	
				RAZEM	20,040
38	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z elementów murowanych	m ²		
d.2.2	0815-03	37,80	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.2	1505-03	37,80	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
2.3		Instalacje wodno kanalizacyjne			
40		Demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl.		
d.2.3	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 0-13	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 32 mm	m		
d.2.3	0125-04	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
d.2.3	0228-01	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.2.3	0131-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2.3	0115-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.2.3	0212-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2.3	0221-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Korytarz - naprawa tynku			
47	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.3	0701-06	4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
48	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0801-01	4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
49	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z elementów murowanych	m ²		
d.3	0815-03	4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
50	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - cała ściana	m ²		
d.3	1505-03	25,30	m ²	25,300	
				RAZEM	25,300
4		WC - chłopcy			
4.1		Prace rozbiórkowe			
51	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.4.1	0820-08	40,12	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
52	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.4.1	0812-05	11,88	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
53	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.4.1	0701-06	40,12	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
54	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ponad powierzchnią płytek	m ²		
d.4.1	0701-02	21,5	m ²	21,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.	RAZEM	21,500
d.4.1	0235-06	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
56	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.4.1	0132-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
57	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.4.1	0235-08	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
58	KNR 4-02	Demontaż lusterek oraz przyrządów sanitarnych	kpl.		
d.4.1	0235-06	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 3,20*2,57	m ²		
d.4.1	0348-06		m ²	8,224	
				RAZEM	8,224
4.2		Prace budowlane			
60	KNR-W 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych jednowarstwowe o grubości do 10 mm - obszar przy misce ustępowej i umywalce	m ²		
d.4.2	0601-01	15,93	m ²	15,930	
	analogia			RAZEM	15,930
61	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.4.2	1106-01	11,88	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
62	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.4.2	1109-05	11,88	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
63	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami 30x60	m ²		
d.4.2	0822-06	40,12	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
64	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z elementów murowanych	m ²		
d.4.2	0815-03	21,55	m ²	21,550	
				RAZEM	21,550
65	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4.2	1505-03	21,55	m ²	21,550	
				RAZEM	21,550
66		Dostawa i montaż wyposażenia łazienek - mydelniczka, suszarka, lustro	kpl.		
d.4.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Instalacje wodno-kanalizacyjne			
67		Demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl.		
d.4.3	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 0-13	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 32 mm	m		
d.4.3	0125-04	35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
69	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
d.4.3	0228-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
70	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.4.3	0131-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.4.3	0115-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
72	KNR 2-15	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4.3	0212-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.4.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
74 d.4.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Pomieszczenie kierownika			
75 d.5	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowychna pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m ²		
		18,59	m ²	18,590	
				RAZEM	18,590
76 d.5	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z elementów murowanych	m ²		
		18,59	m ²	18,590	
				RAZEM	18,590
77 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		18,59*2+13,50	m ²	50,680	
				RAZEM	50,680
78 d.5	KNR 2-02 1111-02 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m ²		
		13,50	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
79 d.5	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF	m		
		22,5	m	22,500	
				RAZEM	22,500
6		Prace pozostałe			
80 d.6	analogia	Zabezpieczenie budowy, zabezpieczenie pomieszczeń na cza przygotowania prac, prace wynikłe podczas rozbiórek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.6	analogia	Instalacje elektryczne - wymiana osprzętu elektrycznego w tym: gniazdek, lamp sufitowych - zgodnie z wymogami poszczególnych pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000