



WYKAZ STALI									
NR	fi	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	A - IILH					
				DŁUGOŚĆ OGÓLNA					
				fi 6	fi 8	fi 10	fi 12	fi 16	fi 20
	mm	m	szt.	m					
1	12	2,96	596					1675,36	
2	12	4,50	38					171,00	
3	8	12,00	13		156,00				
4	20	5,96	132						796,72
5	12	12,00	39					468,00	
6	12	5,50	39					214,50	
7	12	4,46	136					561,96	
8	12	3,96	306					1219,68	
9	8	6,00	41		246,00				
10	16	4,96	133						659,68
11	10	4,85	19			92,15			
12	10	6,70	11			73,70			
13	10	4,00	11			44,00			
14	8	6,70	31			207,70			
15	8	5,55	12			66,60			
16	8	3,40	8			27,20			
17	16	5,96	28						166,88
18	16	3,96	104						411,84
19	8	3,35	26			87,10			
20	8	2,15	23			49,45			
21	8	3,50	26			91,00			
22	8	3,10	27			83,70			
23	8	5,10	58			296,80			
24	8	10,70	13			139,10			
25	12	1,22	1140					1390,80	
dopuszcz. całkowita			mb	0,00	1449,65	209,85	5701,30	1236,40	796,72
maxima 1 mb			kg	0,222	0,395	0,617	0,898	1,58	2,47
maxima całkowita			kg	0,00	572,61	129,48	5062,75	1966,67	1940,20
razem			kg				9664,71		

*!~ àËÿ ç Á@M €&{
BETON C25/30 W8
STAL A IIIN

				<h1 style="text-align: center;">Pracownia Projektowa dr inż. Józef Strzelecki</h1> <p style="text-align: center;">Nowa Wieś k/Włocławka ul. Diamentowa 9</p> <p style="text-align: center;">tel./fax (054) 252-83-82 jstrzelecki@pro.onet.pl</p>			
OBIEKT:		UŁOŻENIE KAMIA W ŚCIANIE I OKRĄGLA W STYPIE					
INWESTOR:		URZĘD GMINNY W M. S. W.					
FAZA PROJEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA:		KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU:		ZOBRAZENIE PRACOWNI WYKONAWCZEJ					
PROJEKTANT:		dr inż. J. Strzelecki				SKALA:	1:75
OPRACOWAŁ:		dr inż. J. Strzelecki				DATA:	31.05.2018
SPRAWDZIŁ:		{ *!& } [& @ &] : & i &				NR RYS.:	K-09