

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Modernizacja IV			
1.1			Podłogi			
1 d.1. 1	KNNR 3 0801-07		Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją	m ²		
			57,11	m ²	57,110	
					RAZEM	57,110
2 d.1. 1	KNR AT-40 0105-01		Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych	m ²		
			57,11	m ²	57,110	
					RAZEM	57,110
3 d.1. 1			Okładzina podłogowa z wykładziny PVC o klasie antypoślizgowej min. R11, klasie użytkowa 33, kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	m ²		
			57,11	m ²	57,110	
					RAZEM	57,110
1.2			Ściany			
4 d.1. 2			Demontaż oraz utylizacja osłon drewnianych	m		
			50,97-7*1-1,5*3	m	39,470	
					RAZEM	39,470
5 d.1. 2			Uzupełnienie ubytków oraz wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach oraz suficie	m ²		
			50,97*3	m ²	152,910	
			-2*1*7	m ²	-14,000	
			-3*1,5*2	m ²	-9,000	
					RAZEM	129,910
6 d.1. 2	KNR AT-27 0103-05		Gruntowanie ręczne	m ²		
			50,97*3	m ²	152,910	
			-2*1*7	m ²	-14,000	
			-3*1,5*2	m ²	-9,000	
					RAZEM	129,910
7 d.1. 2	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
			50,97*3	m ²	152,910	
			-2*1*7	m ²	-14,000	
			-3*1,5*2	m ²	-9,000	
					RAZEM	129,910
8 d.1. 2			Demontaż istniejącego zostakowania ekawuacyjnego oraz przeciwpożarowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1. 2			Oznakowanie ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe - nowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1. 2			Demontaż oraz ponowny montaż istniejącej instalacji natynkowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Sufit			
11 d.1. 3			Uzupełnienie ubytków oraz wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach oraz suficie	m ²		
			57,11	m ²	57,110	
					RAZEM	57,110
12 d.1. 3	KNR AT-27 0103-05		Gruntowanie ręczne	m ²		
			57,11	m ²	57,110	
					RAZEM	57,110
13 d.1. 3	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
			57,11	m ²	57,110	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	57,110
14			Demontaż oraz ponowny montaż istniejącej instalacji natynkowej	kpl.		
d.1.						
3			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			Stołarka drzwiowa			
15	KNR-W 4-		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	01 0353-04					
4			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
16			Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl.		
d.1.	kalk. własna					
4			7	kpl.	7,000	
					RAZEM	7,000
17			Przygotowanie otworu pod montaż stolarki drzwiowej	m		
d.1.	kalk. własna					
4			(2*2,1+1)*7	m	36,400	
					RAZEM	36,400
18			Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, opaska regulowana, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniana, wkładka patentowa - jednokrzydłowe, o odporności ogniowej EI30 - światło przejścia 80x200 - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	kpl.		
d.1.	kalk. własna					
4			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
19			Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, opaska regulowana, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniana, wkładka patentowa - jednokrzydłowe - światło przejścia 80x200 - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	kpl.		
d.1.	kalk. własna					
4			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Modernizacja V			
2.1			Podłogi			
20	KNNR 3		Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją	m ²		
d.2.	0801-07					
1			77,59	m ²	77,590	
					RAZEM	77,590
21	KNR AT-40		Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłogach poziomych	m ²		
d.2.	0105-01					
1			77,59	m ²	77,590	
					RAZEM	77,590
22			Okładzina podłogowa z wykładziny PVC o klasie antypoślizgowej min. R11, klasie użytkowa 33, kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	m ²		
d.2.						
1			77,59	m ²	77,590	
					RAZEM	77,590
2.2			Ściany			
23			Uzupełnienie ubytków oraz wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach oraz suficie	m ²		
d.2.						
2			75,91*3	m ²	227,730	
			-2*1*11	m ²	-22,000	
					RAZEM	205,730
24	KNR AT-27		Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2.	0103-05					
2			75,91*3	m ²	227,730	
			-2*1*11	m ²	-22,000	
					RAZEM	205,730
25	KNNR 2		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.2.	1401-05					
2			75,91*3	m ²	227,730	
			-2*1*11	m ²	-22,000	
					RAZEM	205,730
26			Demontaż istniejącego zostakowania ekawuacyjnego oraz przeciwpożarowego	kpl.		
d.2.						
2			1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
27 d.2. 2			Oznakowanie ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe - nowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.2. 2			Demontaż oraz ponowny montaż istniejącej instalacji natynkowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.3			Sufit			
29 d.2. 3			Przygotowanie oraz czyszczenie powierzchni pod malowanie	m ²		
			77,59	m ²	77,590	
					RAZEM	77,590
30 d.2. 3			Zabezpieczenie oraz malowanie sufitu podwieszanego stalowego - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
			77,59	m ²	77,590	
					RAZEM	77,590
31 d.2. 3			Demontaż oraz utylizacja istniejących opraw oświetleniowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.2. 3	KNNR 5 0501-03		Oprawy oświetleniowe zawieszane - LED - IP67 - min. 75W - 4500K - prostokątna 120x30 - natynkowa	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
2.4			Stolarka drzewiowa			
33 d.2. 4	KNNR-W 4- 01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
34 d.2. 4	kalk. własna		Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000
35 d.2. 4	kalk. własna		Przygotowanie otworu pod montaż stolarki drzewiowej	m		
			(2*2,1+1)*11	m	57,200	
					RAZEM	57,200
36 d.2. 4	kalk. własna		Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, opaska regulowana, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniana, wkładka patentowa - jednokrzydłowe, o odporności ogniowej EI30 - światło przejścia 90x200 - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
37 d.2. 4	kalk. własna		Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, opaska regulowana, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniana, wkładka patentowa - jednokrzydłowe - światło przejścia 90x200 - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	kpl.		
			7	kpl.	7,000	
					RAZEM	7,000
3			Wymiana sufitu poz. +5,75			
38 d.3			Demontaż oraz ponowny montaż opraw oświetleniowych oraz instalacji przeciwpożarowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.3	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
			79,36	m ²	79,360	
					RAZEM	79,360
40 d.3	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4.		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
			79,36	m ²	79,360	
					RAZEM	79,360

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Modernizacja sauny +5,75			
4.1			Podłogi			
41 d.4. 1	KNNR 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			20,18	m ²	20,180	
					RAZEM	20,180
42 d.4. 1	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
			20,18*0,05	m ³	1,009	
					RAZEM	1,009
43 d.4. 1	KNNR 2 1203-02		Posadzki z płytek gresowych o wym. ponad 30x30 cm na zaprawie klejowej, klasa antypoślizgowa R13 - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	m ²		
			20,18	m ²	20,180	
					RAZEM	20,180
4.2			Ściany			
44 d.4. 2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			20,79*2,5+5,4*2,5-6*2	m ²	53,475	
					RAZEM	53,475
45 d.4. 2	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
			(20,79*2,5+5,4*2,5-6*2)*0,05	m ³	2,674	
					RAZEM	2,674
46 d.4. 2	KNR AT-22 0201-03 z. o. 3.2.		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 60x60 cm Okładziny na powierzchniach o zmiennej krzywiznie. - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	m ²		
			20,79*2,5+5,4*2,5-6*2	m ²	53,475	
					RAZEM	53,475
4.3			Stolarka drzwiowa			
47 d.4. 3	KNR-W 4- 01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
48 d.4. 3	kalk. własna		Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
49 d.4. 3	kalk. własna		Przygotowanie otworu pod montaż stolarki drzwiowej	m		
			(2*2,1+1)*4	m	20,800	
					RAZEM	20,800
50 d.4. 3	kalk. własna		Montaż drzwi drewnianych do sauny parowej, wypełnienie skrzydło szkalne - jednokrzydłowe - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.4. 3	KNNR 7 0503-08		Drzwi przymykowe aluminiowe, wypełnienie pełne, klamka-klamka, (80x200, zamek łazienkowy-1szt), (90x200, zamek patentowy-2szt) - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	m ²		
			3*2,1*1,1	m ²	6,930	
					RAZEM	6,930
4.4			Sufit			
52 d.4. 4	KNNR 7 0507-01 z. o.3.4.		Sufity podwieszane PVC - demontaż wraz z utylizacją	m ²		
			16,99	m ²	16,990	
					RAZEM	16,990
53 d.4. 4	KNNR 7 0507-01		Sufity podwieszane z paneli sufitowych PVC - kolor oraz wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamówienia.	m ²		
			16,99	m ²	16,990	
					RAZEM	16,990
54 d.4. 4	KNR 2-17 0138-05 z. o.3.3. 9903		Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - czterokierunkowy	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
55	KNNR 9 d.4. 0502-05 4		Demontaż opraw oświetleniowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
56	KNNR 5 d.4. 0501-03 4		Oprawy oświetleniowe zawieszane - LED - IP67 - 40W - 4500K	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
4,5			Wypożyczenie			
57			Wymiana baterii prysznicowej na baterie podtynkową wraz z deszczownicą.	kpl.		
d.4. 5			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
58			Wymiana muszli WC na nową montowaną na stelażu pod zabudowę, wyposażenie w deske wolnoopadającą	kpl.		
d.4. 5			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
59	KNNR AT-12 d.4. 0102-05 z. 5 o. 4.1. z.o. 4.2.		Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Tynk 100A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
			1,1*1,2	m ²	1,320	
					RAZEM	1,320
60			Wymiana umywalki oraz baterii bezdotykowej z termostatem i zasilaczem	kpl.		
d.4. 5			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
5			Wypożyczenie			
61			Wymiana suszarek do włosów wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa ABS, wyposażona w fotokomórkę, moc suszarki nie mniej jak 900W, suszarka osadzana w komplecie na prowadnicy umożliwiającej regulację jej wysokości.	kpl.		
d.5			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
62			Wymiana grzejników - grzejnik dwupłytkowy podłogowy, pionowe o wymiarze 3000x600, podłączenie dolne, uchwyt/podstawa podłogowa	kpl.		
d.5			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
63	KNNR 5 d.5 0501-03		Oprawy oświetleniowe zawieszane - LED - IP67 - min. 75W - 4500K - prostokątna 120x30 - natynkowa	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000