

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa linii napowietrznych - słup nr 21			
1.1 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź E-10.5/2,5 - słup typu P z ustojem typu U1	1		słup
1.2 KNNR 5/902/3 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja przelotowa Kp-1	5		szt
1.3 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50-mm ² - montaż przewodów istniejących zdemontowanych z istniejące linii	0,062		km
1.4 KNNR 5/803/4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód AsXSn 4x16-mm ²	2		szt
2 Demontaż linii napowietrznej nN			
2.1 KNR 510/9923/1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10-m	1		szt
2.2 KNNR 9/902/8 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK	5		szt
2.3 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	15		kpl
2.4 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30-kg	15		szt
2.5 KNR 510/803/1 Montaż bezpiecznika z kosza podnośnika samochodowego demontaż, wsp. jw R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		kpl