

**PRZEDMIAR**  
**INSTALACJA CCTV KOMPLEKS 788 ETAP 0**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  
45314310-7 Układanie kabli  
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI : Zakład Karny w Kłodzku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko  
INWESTOR : Zakład Karny w Kłodzku  
ADRES INWESTORA : ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
WRZESIEŃ 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOMPLEKS 788 ETAP 0</b>					
<b>1</b>		<b>Budynek nr 1 (kompleks 788)</b>			
<b>1.1</b>		<b>GPD1/I pom. 113 (Rozbudowa istniejącej szafy 42U)</b>			
1 d.1.1	KNR AT-15 0109-14 analogia	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR AT-15 0110-02 analogia	Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1.1	KNR AT-15 0110-02 analogia	Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.1	KNR AT-15 0109-14 analogia	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Serwer CCTV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.2</b>		<b>Stanowisko Dowodzenia pom. 13</b>			
5 d.1.2	KNR AL-01 0701-01	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.2	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1.2	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.2	KNR AL-01 0502-10	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.2	KNR AT-15 0109-14 modyfikacja	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.3</b>		<b>Połączenie światłowodowe między kompleksami z GPD1/I pom. 13 Bud.1/788 do PPD8/II Bud.8 789</b>			
10 d.1.3	KNR AT-15 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy 280	m kab- la m kab- la	280.000	
				RAZEM	280.000
11 d.1.3	KNR AT-15 0110-01 analogia	Tablice rozdzielcze światłowodowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1.3	KNR AT-15 0110-02 analogia	Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>Montaż, uruchomienie i testowanie</b>			
13 d.2		Uruchomienie systemu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2		Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000