

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

**Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Markowa dz.
o nr ewid. 29 w km 1+678 -1+956**

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km km	0,278	0,278
SST	02.00.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5				
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
2	02.01.01 KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta gł. 40 cm (278x3m) Wykonanie koryta gł. 40 cm (278x0,4x3)	m ³ m ³	333,6	333,6
CPV	45233000-9	II. PODBUDOWY			
3	04.04.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu			
	04.01.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm	m ²	834	834
	KNNR 6-0101-01	droga 278 x3m	m ²		
4	04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego			
	04.04.01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	834	834
	KNR 231 0114/05/06	droga 278 x 3 m	m ²		
5		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego	m ²	834	834
		mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
	KNR 231 0114/05/06	droga 278 x 3 m	m ²		