

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania

Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Drawsko

Zakres prac:

- odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m³) cieków o szerokości dna do 0,40 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 20 cm (KNR 15-01 0116-03) lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m³) cieków o szerokości dna do 0,80 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 20 cm (KNR 15-01 0116-03) lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m³) cieków o szerokości dna do 1,20 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 20 cm (KNR 15-01 0116-03) lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m³) cieków o szerokości dna do 1,60 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 20 cm (KNR 15-01 0116-03) lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m³) cieków o szerokości dna do 2,20 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 20 cm (KNR 15-01 0116-03)

(szczegóły dotyczące parametrów rowów do odmulania podane są poniżej przy opisie poszczególnych zadań),

- mechaniczne plantowanie urobku wzdłuż odmulanego rowu z zastrzeżeniem, że grubość rozplantowanej warstwy nie może przekroczyć 20 cm (KNR-W 10 2520-01), grunt kat. M1

- wykoszenie porostów na skarpach wzdłuż rowów na szerokość minimum 1 metra z każdej strony rowu wraz z ich odrzuceniem lub rozdrobnieniem (KNR 15-01 0114-04)

- prace godzinowe ręczne niezakordowane

Pakiet nr 1

Obiekt nr 1 – leśnictwo Pożrządło – „Łąki Państwowe” – oddział 798, 799, 761 – szacunkowa długość rowów – 5720 m.b.

W tym:

- rowy o szerokości dna do 0,40 m.b. i zamuleniu 20 cm - **4490 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 20 cm - **330 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 2,20 m.b. i zamuleniu 20 cm - **900 m.b.**

Obiekt nr 2 – leśnictwo Pożrzadło – „Psia Polana” – oddział 759 – szacunkowa **długość rowów – 1400 m.b.**

w tym:

- rowy o szerokości dna do 0,40 m.b. i zamuleniu 20 cm - **870 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 20 cm - **520 m.b.**

Obiekt nr 3 – leśnictwa Borowo – „Łąka Kąkolą” – oddziały 945, 946 – szacunkowa **długość rowów – 1170 m.b.**

w tym:

- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 20 cm - **650 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 1,20 m.b. i zamuleniu 20 cm - **180 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 1,60 m.b. i zamuleniu 20 cm - **340 m.b.**

Obiekt nr 4 – leśnictwo Borowo – „Kleszczno” – oddział 848 – szacunkowa **długość rowów – 1200 m.b.**

w tym:

- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 20 cm - **880 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 1,20 m.b. i zamuleniu 20 cm - **320 m.b.**

Dodatkowo w powyższych zadaniach Zamawiający przewiduje prace ręcznie niezakordowane w ilości 40 roboczogodzin

Pakiet nr 2

Obiekt nr 1 – leśnictwo Studnica – „Storczyki” – oddział 142 – szacunkowa **długość rowów – 1050 m.b.**

W tym:

- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 20 cm - **290 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 1,60 m.b. i zamuleniu 20 cm - **400 m.b.**
- rowy o szerokości dna do 2,20 m.b. i zamuleniu 20 cm - **360 m.b.**

Obiekt nr 2 – leśnictwo Studnica – „Ziemsko” – oddział 91, 92, 115 – szacunkowa **długość rowów – 5350 m.b.**

w tym:

- rowy o szerokości dna do 0,40 m.b. i zamuleniu 20 cm - **5350 m.b.**

Dodatkowo w powyższych zadaniach Zamawiający przewiduje prace ręcznie niezakordowane w ilości 40 roboczogodzin