

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej w budynku głównym frontowym przy ul. Św. Antoniego 35
ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Antoniego 35, 97-200 Tomaszów Maz.
INWESTOR : Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE - Remont klatki schodowej - Św. Antoniego 35 Tomaszów Maz.- budynek główny					
1		Parter - klatka schodowa głównego budynku			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - pomniejszenie otworu			
		drzwiowego do piwnicy	m ³	0,567	
		0,5*2,1*0,54			
				RAZEM	0,567
2	KNR 13-23	Wykonanie tynków II i III kat.o powierzchni ponad 0.5 do 5.0 m2 - zmniejszony	m ²		
d.1	0502-06	otwór drzwiowy	m ²	0,630	
		0,3*2,1			
				RAZEM	0,630
3	KNR 0-19	Montaż drzwi pełnych wewnątrzkatkowych do piwnicy wraz z futryną stalową -	m ²		
d.1	0931-06	wymiar dostosowany do otworu drzwiowego (komplet)	m ²	1,680	
		0,8*2,1			
				RAZEM	1,680
4	KNR 4-01	Ostrożne wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierz-	m ²		
d.1	0354-10	chni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe do głównego budynku od strony ul. Św. An-	m ²	3,830	
		toniego			
		3,83		RAZEM	3,830
5	KNR 0-19	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (montaż do	m ²		
d.1	0931-08	istniejącej instalacji domofonowej) - drzwi wejściowe do głównego budynku od			
		strony ul. Św. Antoniego, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(max> =	m ²	3,830	
		1,3 W/m2K, skrzydło gr. 55 mm, kolor wg palety kolorów, profil ciepły w kpi.: ościeżnica, zamek trzpieniowy, klamki, opaski i próg, stopka, samozamykacz,			
		elektrozaczep			
		3,83		RAZEM	3,830
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach- dotyczy podłogi parteru klatki. Skucie podłoża pod przygotowanie	m ²	20,000	
		do położenia płytek. Należy uwzględnić odpowiednią grubość posadzki (w tym			
		pod drzwi do lokali mieszkalnych)			
		20		RAZEM	20,000
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m ²		
d.1	1102-01	zatarte na ostro wraz z cokolikami	m ²	23,200	
		poz.6 +3,2			
				RAZEM	23,200
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz.7	m ²	23,200	
				RAZEM	23,200
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.1	202 1134-02	poziome przed uzupełnieniem	m ²	23,200	
		poz.7			
				RAZEM	23,200
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-08	todą zwykłą wraz z wyrównaniem podłoża klejem	m ²	20,000	
		poz.6			
				RAZEM	20,000
11	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m ²		
d.1	202 2810-05	zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podest betonowy przy drzwiach wyj-			
		ściowych od podwórka	m ²	1,500	
		1,5			
				RAZEM	1,500
12	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie	m		
d.1	202 2809-02	klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	20,360	
		0,56+1,1+1+0,15+0,15+1,8+4,16+0,6+0,65+0,65+0,58+0,3+0,5+2,25+3,4+			
		0,3+0,3+0,5+0,3+0,56+0,55			
				RAZEM	20,360
12'	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 (ściany)+(ościeża)+(sufit)	m ²	80,000	
		(25+23+4)+(1+4+3)+poz.6			
				RAZEM	80,000
13	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smaro-	m ²		
d.1	0621-03	wania - ściana z drzwiami na podwórko. Odgrzybianie na wysokości ok. 1,5m	m ²	4,000	
		od istniejące poziomu posadzki			
		4		RAZEM	4,000
14	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z	m ²		
d.1	0619-03	cegły przy użyciu szczotek stalowych - usunięcie obumarłych szczątek grzy-	m ²	4,000	
		bów			
		poz.13			
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -	m ²		
d.1	0803-03	odtworzenie tynków po pracach odgrzybienionych	m ²	4,000	
		poz.13			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -	m ²	RAZEM	4,000
d.1	0803-03	odtworzenie tynków na fragmentach ścian			
	analogia	poz.12*10%	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe+ poziome	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.12'	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.17	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
19	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych	m ²		
d.1	0815-04	poz.17	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
20	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - przyjęto całość powierzchni minus lamperia	m ²		
d.1	1402-03	poz.12'-poz.21	m ²	58,400	
				RAZEM	58,400
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych bez szpachlowania powierzchnia-lamperii	m ²		
d.1	1503-06 z. sz.5.3	13,5*1,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
22	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0501-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 5-08	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych na czujkę ruchu	szt.		
d.1	0504-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNP 18	Wymiana wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyłączowych podtynkowych - dwonki do mieszkań na parterze	szt.		
d.1	0821-01.01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	wycena indywidualna	Uporządkowanie instalacji elektrycznej na parterze z zastosowaniem korytek - dotyczy piętra	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek lokatorskich na listy wraz z ich wy-czyszczeniem po pracach remontowych (istniejąca lokalizacja)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 7-12	Czyszczenie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni) - 3 szt. skrzynek(inst.elekt.) na parterze	m ²		
d.1	0101-01	analogia	m ²	1,500	
		1,5		RAZEM	1,500
28	wycena indywidualna	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - dotyczy instalacji gazowej na parterze	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	wycena indywidualna	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - dotyczy rozproszania instalacji elektrycznej na parterze	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm (kolor żółty) - dotyczy rozproszania instalacji gazowej na parterze	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą zwykłą rur o średnicy do 50 mm (kolor biały) - dotyczy rozproszania instalacji elektrycznej na parterze	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	wycena indywidualna	Czyszczenie wraz z uzupełnieniem ubytków (szybek - 2 szt.) w drzwiczkach skrzynek od instal.elekt. - parter	kpl.		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek na parterze	m ²		
d.1	1215-08	poz.6	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Schody - klatka schodowa głównego budynku			
34	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie	m		
d.2	202 2809-02	klejowej - cokoliki na ścianach w obrębie schodów	m	9,120	
		(0,3+0,18)*19		RAZEM	9,120
35		Balustrada schodowa - naprawa wsporników poręczy zamonotowanych w ścianie	szt		
d.2		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne elementów balustrad (renowacja)	m ²		
d.2	0101-03	analogia	m ²	7,315	
		poz.37		RAZEM	7,315
37	KNR 4-01	Balustrady - dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad (renowacja)	m ²		
d.2	1212-05	3,3*1,1+3,35*1,1	m ²	7,315	
				RAZEM	7,315
38	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian oraz sufitu (w tym belka-sufit) - całość powierzchni w obrębie schodów	m ²		
d.2	1202-09 z. sz.2.3.	45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe + poziome	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.38	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
40	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (powierzchnie pinowe+poziome)	m ²		
d.2	1204-08	poz.39	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
41	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych (powierzchnie pionowe+poziome)	m ²		
d.2	0815-04	poz.39	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
42	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - przyjęto całość minus lamperia	m ²		
d.2	1402-03	poz.38-43	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
43	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia w obrębie schodów	m ²		
d.2	1503-06	poz.38-25	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
44	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych- schody	m ²		
d.2	0201-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
45	d.2	Gruntowanie wraz z malowaniem podstopnic schodów betonowych - kolorystyka ciemniejsza od stopnic dla zachowania kontrastu	szt		
	cena zakładowa	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR W-01	Impregnacja posadzek matująca - schody	m ²		
d.2	0408-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
47	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
3		Piętro - klatka schodowa głównego budynku			
48	d.3	Montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicą (dotyczy drzwi wejściowych do lokalu nr 5 po pożarze- piętro)- zamawiający przekaże materiał (komplet) wykonawcy	szt		
	cena zakładowa	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNKRB 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0801-06	3,55+8,20+0,25	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.3	KNR-W 4-01 0819-02	Ułożenie płyt OSB grubości min 18mm poz.49	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
51 d.3	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex poz.49	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
52 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie PCV 13	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
53 d.3	KNR-W 4-01 1202-08 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby parapetu okna na klatce schodowej 0,5	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
54 d.3	KNR-W 4-01 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby - klatka schodowa piętro 39,5+6,5+15,5	m ² m ²	 61,500	
				RAZEM	61,500
55 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i sufitu. W przypadku mocno zanieczyszczonych miejsc zaleca się zastosować szczotkowanie. poz.54*75%	m ² m ²	 46,125	
				RAZEM	46,125
56 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.54*20%	m ² m ²	 12,300	
				RAZEM	12,300
57 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe + poziome poz.54	m ² m ²	 61,500	
				RAZEM	61,500
58 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.57	m ² m ²	 61,500	
				RAZEM	61,500
59 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.57	m ² m ²	 61,500	
				RAZEM	61,500
60 d.3	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych- przyjęto całość minus lamperia poz.54-poz.52	m ² m ²	 48,500	
				RAZEM	48,500
61 d.3	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia poz.52*1,6	m ² m ²	 20,800	
				RAZEM	20,800
62 d.3	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.- dotyczy rury kanalizacyjnej przy lokalu nr 6 3,2*1,5	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
63 d.3	wycena indywidualna	Montaż nakładki renowacyjnej PCV do parapetu wewnętrznego (dotyczy okna na klatce schodowej), odporna na uszkodzenia mechaniczne z odpowiednimi wymiarami 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych na czujkę ruchu - ponowny montaż oświetlenia ledowego na czujkę ruchu na piętrze 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.3	KNP 18 0821-01.01	Wymiana wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyrotowych podtynkowych - dzwonki do lokali 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listw narożne i dylatacyjne - Aluminiowe	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
68 d.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie instalacji elektrycznej na piętrze (m.in. z zastosowaniem korytek - dotyczy piętra)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni) - 6 szt. skrzynek na piętrze	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
70 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - 2 skrzynki elektr. nad lokalem	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.3	wycena indywidualna	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - dotyczy orurowania instalacji gazowej na piętrze oraz przy schodach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3	wycena indywidualna	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - dotyczy rozproszania instalacji elektrycznej na piętrze oraz przy schodach (jeśli dotyczy)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.3	wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm (kolor żółty) - dotyczy rozproszania instalacji gazowej na piętrze oraz przy schodach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3	wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą zwykłą rur o średnicy do 50 mm (kolor biały) - dotyczy rozproszania instalacji elektrycznej na piętrze oraz przy schodach (jeśli dotyczy)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzki na piętrze	m ²		
		poz.49	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Poddasze - budynek główny			
76 d.4	KNR-W 4-01 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ścianki przy samych schodach oraz mały strop nad schodami (pion+poziom)	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
77 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścianek przy schodach i małego stropu (pion+poziom)	m ²		
		poz.76*50%	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
78 d.4	wycena indywidualna	Balustrada schodowa - naprawa wsporników poręczy zamontowanych w ścianie	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.4	wycena indywidualna	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne elementów balustrad (renowacja)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
80 d.4	wycena indywidualna	Balustrady - dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy na poddaszu (renowacja)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.4	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m ² - dotyczy małego fragmentu stropu bezpośrednio nad schodami (wejście na poddasze)	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - ścianki przy samych schodach oraz mały strop nad schodami (pion+poziom)	m ²		
d.4	0701-05	poz.76*20%	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
83	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe + poziome - ścianki przy samych schodach oraz mały strop nad schodami (pion+poziom)	m ²		
d.4	202 1134-02	poz.76	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
84	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścianki przy samych schodach oraz mały strop nad schodami (pion+poziom)	m ²		
d.4	1204-08	poz.83	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
85	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ścianki przy samych schodach oraz mały strop nad schodami (pion+poziom)	m ²		
d.4	0815-04	poz.83	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
86	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych- przyjęto całość minus lamperia - ścianki przy samych schodach oraz mały strop nad schodami (pion+poziom)	m ²		
d.4	1402-03	poz.76-poz.87	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
87	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia (ścianki przy samych schodach)	m ²		
d.4	1503-06	4,5*1,6	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
88		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne drewnianych ościeży otworu drzwiowego - tj. wejście na poddasze	kpl.		
d.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89		Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych ościeży otworu drzwiowego - tj. wejście na poddasze	kpl.		
d.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rozprowadzenia instalacji elektrycznej w obrębie schodów na poddaszu	kpl.		
d.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91		Dwukrotne malowanie farbą zwykłą rur o średnicy do 50 mm (kolor biały) - dotyczy rozprowadzenia instalacji elektrycznej w obrębie schodów na poddaszu	kpl.		
d.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92		Mycie po robotach malarskich schodów na poddaszu	kpl.		
d.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Różne - budynek główny			
93	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5	0108-09	1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
94	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.5	0108-10	Krotność = 14	m ³	1,500	
		1,5		RAZEM	1,500
95	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi i okien folią (parter i piętro w głównym budynku)	m ²		
d.5	0103-02	28	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
96	KNNR 7	Poliwęglanowe daszki - niezbędne przeróbki przy konstrukcji daszku nad wejściem nad drzwiami - dotyczy głównego wejścia od strony ul. Św. Antoniego - niezbędne przeróbki przy konstrukcji daszku nad wejściem	szt		
d.5	0506-01	analiza indywidualna	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.5	KNNR 7 0506-01	Poliwęglanowe daszki - montaż nowej płyty poliwęglanowej - płyta z poliwęglanu komorowego grub. 16mm, montaż do konstrukcji stalowej ,czoła daszków i boki zakończone oryginalnymi listwami zakańczającymi typu F - wymiary wg zdemontowanego daszku - dotyczy głównego wejścia od strony ul. Św. Antoniego 3,2	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200