

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien wraz z parapetami
: Warszawa ul. Raszyńska 8/10
INWESTOR : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Raszyńska 8/10
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana okien					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1,25*18	m	22,50	
				RAZEM	22,50
3	KNR 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową twardą z rozebraniem	m ²		
d.1	0534-08	2,0*1,5*18	m ²	54,00	
				RAZEM	54,00
4	KNR 4-01	Usunięcie z piętra budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-05	poz.1*1,15*1,7*0,05	m ³	1,76	
		poz.2*0,35*0,05	m ³	0,39	
				RAZEM	2,15
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	30 km			
	0108-10	poz.4	m ³	2,15	
				RAZEM	2,15
6		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	analiza indywidualna	poz.4	m ³	2,15	
				RAZEM	2,15
2		Roboty odtworzeniowe			
2.1		Roboty tynkarskie			
7	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2.	0705-02	(1,15+1,7*2)*18	m	81,90	
1				RAZEM	81,90
8	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami -pod gładź - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	1134-02	poz.7*0,25	m ²	20,48	
1				RAZEM	20,48
9	KNR 2-02	Zatarcie ścian gipsem	m ²		
d.2.	2009-02	poz.8	m ²	20,48	
1				RAZEM	20,48
2.2		Roboty malarskie			
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami -pod farby - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	1134-02	poz.8	m ²	20,48	
2				RAZEM	20,48
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.2.	1505-03	poz.10	m ²	20,48	
2				RAZEM	20,48
2.3		Roboty stolarskie			
12	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.2.	1018-04	1,15*1,7*18	m ²	35,19	
3				RAZEM	35,19
13	NNRNKB 202	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
d.2.	2143-02	1,25*18	m	22,50	
3				RAZEM	22,50