

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

**NAZWA INWESTYCJI:** Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalno-usługowym

**ADRES INWESTYCJI:** działka nr ew. 86/1 obręb geodezyjny 0015 Toninek

**NAZWA INWESTORA:** Urząd Gminy Sośno

**ADRES INWESTORA:** Nowa 1  
89-412 Sośno

**BRANŻE:** budowlana

**DATA OPRACOWANIA:** poniedziałek, 9 września 2024

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Data opracowania  
poniedziałek, 9 września 2024

Data zatwierdzenia

## Spis treści

Strona Tytułowa .....	1
Spis treści .....	2
Spis działów przedmiaru robót .....	3
1 Rozbiórki, demontaże .....	3
2 Roboty budowlane .....	3
Przedmiar .....	4
1 Rozbiórki, demontaże .....	4
2 Roboty budowlane .....	4

**Spis działów przedmiaru robót**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Rozbiórki, demontaże	1	7
2	Roboty budowlane	8	23

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Rozbiórki, demontaże</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m2		
		179,42	m2	179,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>179,420</b>
2 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		11,3 + 11,72	m	23,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,020</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,6 * (26,12 + 8,4 + 13,8)	m2	28,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,992</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		27,13	m	27,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,130</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,5 * 3	m	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
6 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenie dachu	m2		
		poz.1 <179,42 m2>	m2	179,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>179,420</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie materiałów z demontażu na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.1 <179,42 m2> * 0,04	m3	7,177	
		poz.2 <23,02 m> * 0,15 * 0,05	m3	0,173	
		poz.3 <28,992 m2> * 0,03	m3	0,870	
		poz.4 <27,13 m> * 0,15 * 0,05	m3	0,203	
		poz.5 <10,5 m> * 0,15 * 0,05	m3	0,079	
		poz.6 <179,42 m2> * 0,02	m3	3,588	
		6	m3	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,090</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
8 d.2	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,12 * 0,14 * (5,1 + 3,5 + 3,76 + 5,23 + 7,96 + 7,96 + 7,96 + 8,06 + 7,73 + 6,08 + 4,7 + 4,7 + 6,08 + 7,73 + 7,96 * 6 + 8,78 * 2 + 3 * 10 + 3 * 2)	m3	3,156	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,156</b>
9 d.2	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		
		0,16 * 0,16 * 8 * 3,5	m3 drew.	0,717	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,717</b>
10 d.2	KNR-W 2-02 0406-06	Płatwie z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		
		0,16 * 0,18 * 11,14 * 2	m3 drew.	0,642	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,642</b>
11 d.2	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,12 * 0,14 * 10 * 1	m3	0,168	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,168</b>
12 d.2	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,08 * 0,18 * (5,27 * 6 + 1,7 * 2)	m3	0,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,504</b>
13 d.2	KNR-W 2-02 0406-02	Murlaty z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,14 * 0,14 * (11,14 + 7,54 + 0,74 + 1,91 * 2)	m3 drew.	0,456	
				RAZEM	<b>0,456</b>
14 d.2	KNR-W 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,12 * 0,15 * (4,2 * 2 + 3,4 * 2)	m3	0,274	
				RAZEM	<b>0,274</b>
15 d.2	KNR-W 2-02 0406-06	Płatwie kalenicowe z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		
		0,16 * 0,18 * (3,43 + 8,71)	m3 drew.	0,350	
				RAZEM	<b>0,350</b>
16 d.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.1 <179,42 m2>	m2	179,420	
				RAZEM	<b>179,420</b>
17 d.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m2		
		poz.1 <179,42 m2>	m2	179,420	
				RAZEM	<b>179,420</b>
18 d.2	KNR K-05 0105-01	Montaż łat	m2		
		poz.1 <179,42 m2>	m2	179,420	
				RAZEM	<b>179,420</b>
19 d.2	KNNR 2 0502-04	Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki na podkładkach uszczelniających	m2		
		poz.1 <179,42 m2>	m2	179,420	
				RAZEM	<b>179,420</b>
20 d.2	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.3 <28,992 m2>	m2	28,992	
				RAZEM	<b>28,992</b>
21 d.2	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		poz.4 <27,13 m>	m	27,130	
				RAZEM	<b>27,130</b>
22 d.2	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okrągłe	m		
		poz.5 <10,5 m>	m	10,500	
				RAZEM	<b>10,500</b>
23 d.2	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>