

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO DOLNEGO PARKU W ZATORZE”

Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania pn. „*Rewaloryzacja zabytkowego dolnego parku w Zatorze*” na podstawie dokumentacji pn: „*Przebudowa i rozbudowa układu komunikacji pieszej na terenie zespołu parkowego w Zatorze wraz z budową instalacji oświetlenia i monitoringu terenu, obiektów małej architektury m.in. pomostu, tablic informacyjnych i zieleni*”. W ramach Rewaloryzacji zabytkowego dolnego parku w Zatorze planowane jest wykonanie głównej alejki parkowej wraz z oświetleniem oraz monitoringiem.

Zakres rzeczowy przewiduje realizację robót budowlanych polegających na budowie głównej alejki parkowej (N1) wraz z oświetleniem i monitoringiem na terenie zespołu parkowego w Zatorze wraz z robotami przygotowawczymi i rekultywacją terenu. Nie przewiduje się wykonania w ramach tego zadania, zakresu dotyczącego zieleni (nasadzeń), pomostu oraz małej architektury.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- 2) Zabezpieczenie drzew wraz z wykonaniem systemu nawadniania drzew z czasowo odsłoniętym systemem korzeniowym
- 3) Budowa głównej alejki parkowej o nawierzchni mineralnej z kruszywa naturalnego o powierzchni 586m²;
- 4) Budowa oświetlenia alejki parkowej – lampy parkowe o wysokości 4m z pojedynczymi oprawami parkowymi – 12 szt;
- 5) Budowa instalacji monitoringu wraz z montażem kamer monitoringu miejskiego – 8szt;
- 6) Rekultywacja terenu w odległości 2m od korytarza alei parkowej i instalacji oświetlenia, monitoringu.

Szerokość ciągu komunikacyjnego - ścieżki N1 – 2,5mb. Nawierzchnia wykonana ze stabilizowanego mechanicznie kruszywa mineralnego gr. 8cm, układana na podbudowie z geosiatki komórkowej/geokraty gr. 15cm z wypełnieniem kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie oraz warstwie odcinającej z geowłókniny. Wzdłuż alejki należy wykonać obrzeża stalowe ze stali S235. Powierzchnia ciągu komunikacyjnego N1 – 586m².

Zakres rzeczowy obejmuje również wykonanie oświetlenia kablowego oraz montaż 12 szt opraw oświetlenia parkowego ze źródłem światła LED umieszczonych na słupach stalowych wysokości 4m. W zakresie systemu monitoringu wizyjnego zakres rzeczowy obejmuje montaż 8 szt kamer monitoringu miejskiego wraz z osprzętem, montowanych na słupach oświetleniowych.

ZAKRES RZECZOWY dotyczący branży elektrycznej, w zakresie monitoringu wizyjnego NIE OBEJMUJE serwera a także wyposażenia stanowiska operatora!

ZAKRES RZECZOWY w zakresie projektu zieleni dotyczy jedynie zabezpieczenia drzew i korzeni

drzew oraz rekultywacji terenu w odległości 2m od korytarza alei parkowej i instalacji oświetlenia, monitoringu. NIE OBEJMUJE: nasadzeń, budowy pomostu, montażu urządzeń małej architektury.

UWAGA: Oferent/Wykonawca zobowiązany jest ponadto uwzględnić w cenie ofertowej koszty związane z wykonaniem systemu wodociągowego wykorzystywanego w celu nawadniania drzew z czasowo odsłoniętym systemem korzeniowym, koszty kierownika budowy, a także koszty odbiorów robót ziemnych przez administratorów sieci.