

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
1	KNNR 006-0103-02-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.V-VI	252.000	m2
2	KNR 231-0407-04-00	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	180.000	m
3	KNS 008-0101-11-01	D-08.01.01.11.01 Ustawienie krawężników betonowych o wym.15x30 cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10	180.000	m
4	KNS 004-0401-22-01	D-04.04.01.22.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa na turalnego frakcji 0-31,5 mm,o grub.po zagęszczeniu 10 cm	252.000	m2
5	KNS 005-0323-16-02	D-05.03.23.16.02 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,na podsyp ce piaskowej,ze spoinami wypełnionymi piaskiem, o grubości 8cm - kolorowej	252.000	m2

- Koniec zestawienia -