

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Fałkowie  
INWESTOR : Gmina Fałków  
ADRES INWESTORA : Fałków ul. Zamkowa 1A  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 54	m m	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
1'	KNR 4-01 0327-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 10x15 cm w ścianach z kamieni 25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2		Naprawa i odnowienie schodów 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Odtworzenie elementów krzyży żeliwnych uszkodzonych 70	kpl. kpl.	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	KNR 4-01 1301-02 + KNR 4-01 1212-08	Renowacja bramy wejściowej Malowanie bramy  3.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
5		Uformowanie nagrobków z ziemi 114	szt szt	 114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
6	KNR 4-01 0101-01	Reczne roboty ziemne pod budowę chodników 310	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
7	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 36.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.500</b>
7'	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 36.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.500</b>
8	KNR 2-31 23103-02	Wykonanie dodatkowych stopni schodowych 9	szt szt	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9	NNRNKB 202 0618-01 analogia	Rozłożenie agrowłokny 390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
10	KNR 2-31 0104-01 analogia	Geokrata o wysokości 4 cm z zasypką z kruszywa łamanego 282	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
12	KNR 2-31 1103-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13		Wykonanie tablicy z nazwiskami żołnierzy którzy polegli, z podziałem na tych co mają nagrobki i tych których nagrobki nie istnieją. 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>