

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej - Dr leśna obr.Otyń oddz.82-83 + (nr.inw.220/980) - Naprawa awaryjna**

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Przytok - Leśnictwo Racula

INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z s. w Zielonej Górze

ADRES INWESTORA: 65-950 Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 24a

Sporządził kalkulację: mgr inż. Henryk Widawski (drogowa)

Wykonawca:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Henryk Widawski

Data opracowania: 2024-10

Inwestor:

Nadleśniczy

mgr inż. Przemysław Kozłowski

Data zatwierdzenia: 3.10.2024

Obiekt: Droga leśna położona na terenie obrębu leśnego Otyń, w oddz. 82-83

(nr inw. 220/980 – nazwa inw. Dr leśna obr. Otyń oddz. 82-83)

Lokalizacja: powiat m. Zielona Góra, gm. Zielona Góra (miasto) - szczegółowa lokalizacja wskazana w części opisowej SWZ oraz załącznika graficznego (mapa) do SWZ.

Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Przytok z s. w Zielone Górze

**Przedmiar dla Zadania 4.: Remont drogi leśnej - Dr leśna obr.Otyń oddz.82-83 + (nr.inw.220/980) - Naprawa awaryjna**

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi leśnej nr. inw. 220/980- naprawa awaryjna</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe drogi , w trybie awaryjnym wariant I ( miałowanie nawierzchni)</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-02				
	analogia				
		805	m <sup>2</sup>	805.000	
				RAZEM	805.000
2	KNR AT-03	Frezowanie ( zruszenie) istniejącej nawierzchni częściowo utwardzo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-04	nej kruszywem łamanym gr.do 10 cm			
	analogia				
		805	m <sup>2</sup>	805.000	
				RAZEM	805.000
3	KNR 2-31	Naprawa nawierzchni tłuczniowej - dostarczenie , rozłożenie kruszywa	t		
d.1	1101-03 /	, nadanie wstępne profilu podłużnego i poprzecznego i mechaniczne			
	1103-04	zagęszczenie tłucznia ; głębokość wyboi do 10 cm			
	analogia	(805 x0,1 + 55x0,5x0,3).x1,8	t	159.800	
		159.80		RAZEM	159.800
4	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych/ tłuczniowych wykonywane mechanicznie -	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-06	profilowanie			
	analogia				
		805	m <sup>2</sup>	805.000	
				RAZEM	805.000
5	KNR 2-31	Naprawy dróg tłuczniowych wykonywane mechanicznie - dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-07	zagęszczenie po profilacji			
	analogia				
		805	m <sup>2</sup>	805.000	
				RAZEM	805.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1408-03				
		805	m <sup>2</sup>	805.000	
				RAZEM	805.000
7	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grubości do10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-03	230x2x0,5			
	analogia				
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				RAZEM	230.000
8	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-02				
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				RAZEM	230.000