


RZUT FUNDAMENTÓW
Skala 1:50



- UWAGI:
- Poziom $\pm 0,00 = 10,7$ m n.p.m.
 - Rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
 - Pod ławami fundamentowymi należy wylać warstwę chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
 - Ławy fundamentowe zbrojone podłużnie 4#12, strzemiona $\varnothing 6$ co 30cm
 - Rzędne, wymiary oraz położenie przebieg instalacyjnych przez ściany fundamentowe oraz ławy fundamentowe wg opracowań branży sanitarnej oraz elektrycznej.
 - Wymiary podano w cm.

POZIOM $\pm 0,00 = 10,70$ m n.p.m.

KLASA EKSPOZYCJI: XC4

DANE MATERIAŁOWE:

- BETON C30/37
- STAL GŁÓWNA B500SP
- OTULINA 50mm

BOB Biuro Obsługi Budownictwa

ul. Jana Kazimierza 18, 76-200 Słupsk
tel. 602 301 936, geoplan-bp@len.pl

OBIKT:	BUDYNEK MAGAZYNOWY				
ADRES:	dz. nr 37/9, obr. Wytowno [0023], jednostka ewidencyjna Ustka-G [221210_2], miejscowość: Orzechowo				
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka				
PROJEKTANT:	mgr inż. Eugeniusz Lonski upr. proj. w spec. konstr.-bud. bez ogr. nr AN/8346/158/79				PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Konstanty Lemański upr. proj. w spec. konstr.-bud. bez ogr. nr 201/77				PODPIS:
FAZA:	PT	SKALA:	1:50	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
DATA:	wrzesień 2023				
TYTUŁ RYS.:	RZUT FUNDAMENTÓW				
NR RYS.:	K-01				