

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Pod Grapą w Ustroniu**  
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
**45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
**45233251-3 Wymiana nawierzchni**  
**45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-06-06**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:  
2024-06-06

Autor opracowania:  
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

## Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Modernizacja ulicy Pod Grapą w Ustroniu</b>		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	<b>Roboty początkowe</b>		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma	kpl	1.00
2	D.01.00.00	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
2.1	D.01.02.04	Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	541.80
2.2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 20-cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. ( miejsca nie spełniający wymogów nośności po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru poparte wynikami badań). Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 009.25
2.3	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 4-cm. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	2 652.25
3		<b>Elementy ulic</b>		
3.1	D.08.03.01	Ściek prefabrykowany - korytko betonowe muldowe na podbudowie z betonu C16/20 - wymiana uszkodzonych korytek - rozebranie istniejącego ścieku prefabrykowanego - Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. - korytowanie pod ławę betonową - Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. - zagęszczenie podłoża - wykonanie ławy z betonu C16/20 - ułożenie ścieku prefabrykowanego	m	85.00
4	D.04.00.00	<b>Podbudowy</b>		
4.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	5 600.23
4.2	D.04.04.02	Wzmocnienie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 25-cm	m2	990.90
5	D.05.00.00.	<b>Nawierzchnie</b>		
5.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3-cm,	m2	2 868.41
5.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4-cm,	m2	2 731.82
5.3	D.06.03.01	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10-cm- wykonanie poboczy (podwójne utrwalenie z granulacją warstwy górnej gr 6cm do frakcji 4-12mm)	m2	541.80

## Spis treści

<b>A. Strona tytułowa</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tabela Przedmiaru Robót</b> .....	<b>2</b>
1. Roboty początkowe .....	2
2. Roboty przygotowawcze .....	2
3. Elementy ulic .....	2
4. Podbudowy .....	2
5. Nawierzchnie .....	2
<b>C. Spis treści</b> .....	<b>3</b>