

## **Opis przedmiotu zamówienia – zakres prac**

***Malowanie ścian oraz sufitów w korytarzach w obrębie od parteru do 4 piętra, oraz pomieszczeń pracowni RTG w budynku A zlokalizowanym w Bytomiu przy Placu Akademickim 17***

### **Zestawienie powierzchni do malowania:**

Ściany – 582 m<sup>2</sup>

Sufity – 312 m<sup>2</sup>

Drabinka + wąż – 1,5 m<sup>2</sup>

Opaski drzwiowe – 43 m<sup>2</sup>

### **Szczegółowy zakres prac:**

Demontaż listew drewnianych poziomych oddzielających na ścianach w korytarzach oraz kątowników aluminiowych przy windzie,

Demontaż tabliczek przy drzwiowych informacyjnych,

Demontaż starych opraw oraz montaż opraw oświetleniowych – 30 szt,

Zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniami,

Ściany – przygotowanie powierzchni: usunięcie spękań, usunięcie niezwiązanych farb, wyrównanie podłoża, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną półmat w kolorze **NCS S1002-Y50R 73**

Sufit - przygotowanie powierzchni, dwukrotne malowanie białą farbą lateksową półmat w kolorze **bieli cynkowej**,

Malowanie opasek wokół drzwi białą farbą półmat w kolorze bieli cynkowej – 43 m<sup>2</sup>

Malowanie drabinki, i wjazdu bez demontażu - dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze **RAL9017 Verkehrsschwarz**

### **Warunki realizacji:**

Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także w zakresie BHP, z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Wykonywanie prac budowlanych nie może zakłócać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Prace uciążliwe oraz demontażowe (wiercenie, szlifowanie, itp.) w dni robocze w godzinach między 8:00 a 18:00 Wykonawca powinien realizować po uprzednim ustaleniu ich terminu z Zamawiającym, w pozostałym czasie bez ograniczeń. Istnieje możliwość wykonywania prac w godzinach nocnych oraz w dniach wolnych od pracy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W takim przypadku do godziny 7:00 rano kolejnego dnia roboczego wszelkie folie zabezpieczające i inne materiały powinny zostać usunięte, dla zapewnienia niezakłóconego przebiegu pracy poradni.

Odbiór robót na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie Strony

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy a kosztorys ma znaczenie jedynie pomocnicze w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca ma obowiązek ująć w oferowanej cenie wszystkie składowe i elementy wpływające na ostateczną wartość zaoferowanej ceny i cena ta pozostaje niezmienna również w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, których wykonawca nie przewidział przy jej kalkulacji a wynikłych w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku robót zamiennych lub robót zaniechanych kwoty w skazane w kosztorysie będą stanowiły wartość

o jaką zostanie zmodyfikowane wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

Istnieje możliwość dokonania pomiarów w czasie wizji lokalnej u Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą wskazaną do kontaktu.

**Termin wykonania:**

40 dni od zawarcia umowy