











MATEST Sp. z o.o. ul. Rataja 10, 05-850 Pogorzew					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1					Zał.Nr: 2-01 Wiertnica: WSG-W	
Rejon: DP 4120W Miejscowość: Pogorzew-Kolonia Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Województwo: mazowieckie					Obiekt: Przebudowa DP4120W na odc. o długości ok.1650m.b Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.o. Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy	
										Rzędna: 0.00 m p.p.t	
										Skala 1 : 20	Data wiercenia: 2021-08-26
										km: 0+075 str. L	
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 1.40						Nasyp niebudowlany (Gleba, Żużel)	NN				
					0.30	Nasyp budowlany (Piasek pylasty, Kamienie)	NB				
					0.60	Gleba	H				
					1.00	Pył	Π	w	pl		0.30
					1.40	Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym	Πp//Pd				0.25
					2.10	Glina piaszczysta	Gp				mw
					2.40	Piasek drobny	Pd	nw	szg	0.65	
					2.80	Piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej	Pg/Gp	mw	tpl		0.15
	3.00										