










MATEST Sp. z o.o. ul. Rataja 10, 05-850 Pogorzew					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 7					Zał.Nr: 2-07 Wiertnica: WSG-W					
Rejon: DP 4120W Miejscowość: Pogorzew-Kolonia Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Województwo: mazowieckie					Objekt: Przebudowa DP4120W na odc. o długości ok.1650m.b Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.o. Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
										Rzędna: 0.00 m p.p.t					
										Skala 1 : 20	Data wiercenia: 2021-08-26				
										km: 0+970 str. L					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 1.60						Nasyp niebudowlany (Gleba, Piasek pylasty)	NN								
					0.40	Nasyp niebudowlany (Żużel)									
					0.60	Gleba	H								
					1.10	Pył									
					1.60	Piasek pylasty na pograniczu pyłu piaszczystego	P π /P π p					nw	szg	0.55	
					2.30	Pył	P π					w	pl		0.25
					2.80	Piasek gliniasty	Pg					mw	tpl		
					3.00										