










MATEST Sp. z o.o. ul. Rataja 10, 05-850 Pogorzew					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 10					Zał.Nr: 2-10 Wiertnica: WSG-W	
Rejon: DP 4120W Miejscowość: Pogorzew-Kolonia Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Województwo: mazowieckie					Obiekt: Przebudowa DP4120W na odc. o długości ok.1650m.b Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.o. Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy	
										Rzędna: 0.00 m p.p.t	
										Skala 1 : 20	Data wiercenia: 2021-08-30
										km: 1+450 str. P	
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 1.10						Nasyp niebudowlany (Żużel)	NN				
					0.30	Gleba	H				
					0.90	Pył	II	w	pl		0.25
					1.10	Piasek pylasty na pograniczu pyłu piaszczystego	P π /IIp	nw	szg	0.50	
					1.50	Pył	II	mw/w	tpl		0.15
					1.80	Piasek drobny	Pd	nw	szg	0.65	
					2.20	Piasek gliniasty	Pg	mw	tpl		0.15
							3.0		3.00		