

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Przedmiar robót**
Budowa: **Remont drogi gminnej nr 600266K, ul. Zalesie w miejscowości Prusy w km od 0+010,0 do 0+498,0**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty drogowe**
Lokalizacja: **Prusy**
Nazwy i kody CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Zamawiający: **Gmina Kocmyrzów-Luborzycza ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzycza**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy ref.BGK**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót dla zadania pn."Remont drogi gminnej nr 600266K ul. Zalesie w miejscowości Prusy w km 0+010,0 do km 0+498,0" obejmuje remont jezdni o szer.3,0 m . Na całym odcinku należy wykonać frezowanie a następnie wykonać nawierzchni z betonu asfaltowego z 2 warst 1) 4 cm- warstwa wyrównawcza , 4 cm warstwa ścieralna.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty przygotowawcze D.01.01.01 (CPV 45100000-8)		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,488
1.2	KNNR 201/109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia średniej gęstości wykoszenie poboczy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		488*2*0,0001	0,097600	
		RAZEM:	0,097600	0,098
1.3	KNNR 1/113/1	Analogia: zebranie poboczy za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		488*2*0,75	732,000000	
		RAZEM:	732,000000	732,000
1.4	KNNR 1/208/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		488*0,3	146,400000	
		RAZEM:	146,400000	146,400
2	Element	Frezowanie nawierzchni-D.01.02.04 (CPV45111100-9)		
2.1	AT 3/102/3	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Kocmyrzów	488*3	1 464,000000	
		RAZEM:	1 464,000000	1 464
2.2	KNNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1464*0,08	117,120000	
		RAZEM:	117,120000	117,1
3	Element	Zabezpieczenie sieci gazowej		
3.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie sieci gazowej	kpl	1
4	Element	Nawierzchnia D.05.03.05a (CPV 45233000-9)		
4.1	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 11S), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		488*3	1 464,000000	
		RAZEM:	1 464,000000	1 464
4.2	KNNR 6/308/4 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC16w), grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa mineralno-asfaltowych grysowe, samochód 5-10 t	m2	1 464
4.3	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		488*3	1 464,000000	
		RAZEM:	1 464,000000	1 464,000
4.4	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa zasuw na sieci wodociągowej	szt	9
4.5	Kalkulacja własna	Regulacja studni kanalizacyjnych śr. 600 mm	szt	4