



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


Skala 1:500

EL. 509 783 591

ZAKRE







## WEZŁ WODOCIAGOWY W1 :



- 1 - Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych DN100
- 2 - Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem długa DN100
- 3 - Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem i napędem elektrycznym o średnicy DN100 zintegrowana z czujnikami poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym
- 4 - Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN100, L=400
- 5 - Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy żeliwny DN100/DN100
- 6 - Zawór zwrotny żeliwny, kołnierzowy DN100
- 7 - Kołnierz DN100 z króćcem PE dz125 do zgrzewania
- 8 - Studnia żelbetowa DN1500 łączona na uszczelki gumowe zaizolowana od zewnątrz wodoszczelnie
- 9 - Istniejący wodociąg wA100
- 10 - Rura PE-HD dz125

## OZNACZENIA :

- granice działek ewidencyjnych objętych opracowaniem
- 3/6 nr działki ewidencyjnej objętej opracowaniem
- istniejący wodociąg wA100
- projektowany wodociąg PE-HD dz125 od W1 do ZW oraz od ZW do KT
- projektowany wodociąg od KT do W1
- istniejący gazociąg g90
- - - strefa kontrolowana istniejącego gazociągu g90
- ogrodzenie z siatki H=1,50 m
- [KT] kontener technologiczny 2,5 x 3,0 x 2,8 m stalowy
- [ZW] zbiornik wyrównawczy wody wodociągowej  $V_{nom} = 50,0 m^3$
- [BW] bramka wejściowa 1,0 m
- [W1] projektowany węzeł wodociągowy W1
- [S1] studnia kanalizacyjna wód popłucznych S1 o średnicy  $\varnothing 1200$
- dojścia z kostki brukowej betonowej 6 cm, ograniczonej obrzeżem betonowym na lawie betonowej z oporem

 Biuro Projektów i Usług Budownictwa <b>AJD PROJEKT</b> 59-820 LEŚNA UL. KOŚCIUSZKI 5/2A	Numeracja rysunku:	01			
	Skala rysunku:	1:500			
	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
NAZWA ZADANIA:	BUDOWA STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA W REJONIE UL. SOSNOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU				
ADRES: (LOKALIZACJA):	DZ.NR 3/6, 73/2, AM-4, OBR.0005 ŚWIERADÓW- ZDRÓJ				
INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY):	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW- ZDRÓJ UL. 11 LISTOPADA 35, 59-850 ŚWIERADÓW- ZDRÓJ				
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:			PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT :	mgr inż. Jerzy Dec uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 64/DOŚ/03 DOIIB DOŚ/WM/0165/01			  	08.03.2019 r.
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Anna Dec-Kisielewicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 19/12 DOIIB DOŚ/IS/0220/13				
ASYSTENT PROJEKTANTA :	mgr inż. Ewa Rajszczyk				

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

Województwo: dolnośląskie  
Powiat: lubański  
Gmina: Świeradów- Zdrój  
Miejscowość: Świeradów- Zdrój  
Jednostka ewidencyjna: 021002\_1,  
Świeradów- Zdrój  
Obręb ewidencyjny: 021002\_1.0005,  
Ś- Świeradów- Zdrój  
Numer działki: 3/6

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

A.M. 5.144.24.11.3.3, 5.144.24.16.1.1  
skala 1:500  
Układ współrzędnych prostokątnych:  
2000, strefa 5  
Układ wysokości: Kronsztadt

GK.6640.856.2018

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Granice i numery działek zgodnie z operatem ewidencji gruntów. Na mapie nie ustalono ewentualnych obciążeń służebności gruntowych wykazanych w Księgach Wieczystych

UWAGA: Siatka krzyży na mapie do celów projektowych w układzie 1965, strefa 4.

Aktualizację terenu określonego grubą linią w treści nadzianej i podziemnej wykonął

Lubań, dnia 24.10.2018r.

**GRÓDZKA**  
59-824 WADZKO  
ul. MATURGA 4, 59-800 LUBAŃ  
NIP 519 15 64 82, REGON 141130226  
TEL. 509 783 541