



# Słup aluminiowy SAL-6

Ø120mm przy podstawie



- Anodowanie:** 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania
- Wykończenie:** szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- Montaż oprawy:** bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
- Typ stosowanych wysięgników:** wg tabeli wytrzymałościowej
- Pakowanie:** włóknina polipropylenowa

Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych
42207	SAL-6	6m	4mm	20,6kg	0,134m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006
SAL-6								
			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1					
kod 42207			Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	
			Vref. = 28 m/s					
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.			
-	20	0.25	0.20	0.13	0.10			
WA-1	10	0.17	0.12	0.06	x			
WA-4	10	0.07	x	x	x			
WA-5/1	10	0.06	x	x	x			
WA-14/1	10	0.08	x	x	x			
WR-4/1/0,6/15	-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,6/15	-	ISKRA LED					x	
WR-4/1/0,5/5	-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,5/5	-	ISKRA LED					x	
WR-4/1/0,6/15 ZP	-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,6/15 ZP	-	ISKRA LED					x	
WR-4/1/0,5/5 ZP	-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,5/5 ZP	-	ISKRA LED					x	
WN-1	15	0.21	0.16	0.09	0.05			
WN-2	8	0.10	0.07	0.04	x			