

ZESTAWIENIE WARSZT

D-01	1. PAPA NAWIERZCHNIOWA SOPRALANE FLAM 180AR GR. 4MM
2	2. PAPA PODKLADOWA SOPRATIX HP GR. 2MM TERMIZOGRZEWALNA
3	3. PŁYTY OSB NIEPALNE 2,2CM WYLEWKA DOCSKOWA 4CM
4	4. STYROPIAN EPS 100 GR. MIN. 25 CM
5	5. PAPA PAROIZOLACYJNA Z POSTYPKA DO GÓRY WYKROJANA NA CAŁEJ POW.
6	6. SRODEK GRUNTUJACY
7	7. ISTNIEJACY STROP DZ 28CM
8	

D-02	1. PAPA NAWIERZCHNIOWA SOPRALANE FLAM 180AR GR. 4MM
2	2. PAPA PODKLADOWA SOPRATIX HP GR. 2MM TERMIZOGRZEWALNA
3	3. PŁYTY OSB NIEPALNE 2,2CM WYLEWKA DOCSKOWA 4CM
4	4. STYROPIAN EPS 100 GR. MIN. 25 CM
5	5. PAPA PAROIZOLACYJNA Z POSTYPKA DO GÓRY WYKROJANA NA CAŁEJ POW.
6	6. SRODEK GRUNTUJACY
7	7. PŁYTA ZEBRETONA KONEJACA WYL. ZE SPADKIEM
8	

P-01	1. GRES
2	2. WYLEWKA SCM
3	3. PAPA
4	4. CIEPŁY BETON GR. 10CM ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
5	5. FOLIA PE 0,2 CM UKŁADANA NA ZAKŁAD
6	6. PASEK ZAKESZCZONY MECHANICZNIE GR. 30CM
7	7. GRUNT RÓŻNICY
8	

P-02	1. GRES/MIKULAZONA ELAST. Z ROLKI
2	2. WYLEWKA MIN. SCM
3	3. FOLIA PE
4	4. SRODEK GRUNTUJACY
5	5. ISTNIEJACY STROP DZ GR 28CM
6	6. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR. 1,5CM
7	
8	


P-03	1. GRES
2	2. SRODEK GRUNTUJACY
3	3. SKLEJKA PŁYTA OSB 2,2CM
4	4. KONSTRUKCJA STALOWA WG PROJ. KONSTR.
5	5. SUFIT GR. MOZKOWY DO OSB
6	

SZ-01	1. GRES
2	2. SRODEK GRUNTUJACY
3	3. SKLEJKA PŁYTA OSB 2,2CM
4	4. KONSTRUKCJA STALOWA WG PROJ. KONSTR.
5	5. SUFIT GR. MOZKOWY DO OSB
6	

SZ-02	1. FOLIA KUBELOWA
2	2. WYPRAWA TYNK WODOOZCZELNA
3	3. STYRODUR XPS 150 15CM
4	4. DYSPERBII
5	5. SCIANA MUROWANA
6	

SZ-03	1. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY GRAMATURA 1,5 CEREST MALOWANY NA KOLOR: NEBRASKA 2
2	2. WYPRAWA TYNK WODOOZCZELNA
3	3. STYROPIAN EPS 15 CM DYSLOWANY
4	4. SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z WARSZTA LICIOWA GR. 48CM
5	5. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
6	

SW-01	1. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR. 1,5 CM
2	2. CEGLA CERAMICZNA DZURAWKA GR. 12CM
3	3. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR. 1,5 CM
4	
5	
6	



UWAGI:
1. Szczegóły rozwiązań budowlanych oraz aranżacji pomieszczeń rozpatrywać według odrębnego opracowania.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacją branżowymi i budowlaną.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mniejszego, niż podany w projekcie. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w terenie. W przypadku jakiegokolwiek zapytania lub różnicy zawartej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do Biura Projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą, proszę budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyznaczniki, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), instrukcje, wytyczne, techniczne doposażenia, listy instalacji techniki budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
6. Wszelkie elementy konstrukcyjne wykonane zgodnie z projektem konstrukcji.
7. Projekt chroniony prawem autorskim i nie może być używany czy reprodukowany w całości lub w części przy wykorzystaniu do prac budowlanych bez pisemnej zgody architekta.

Konrad Zdunski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU SCHOCSKA DLA BEZDOMNYCH
NA OSRODEK OPIEKI NAD OSOBAMI W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
UL. Stawki 27, Działnica Wola, 01-640 Warszawa

WARSZAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI
"Integracyjna Warszawa"
UL. Żółty Niekowski 11, 01-686 Warszawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA KZ Konrad Zdunski
ul. Agnieszki 10/11, 05-882, Stara Babica
Telefon: +48 801 10 33 99
E-mail: konrad.zdunski@op.pl

2024.04 - 03

WYKONAWCA	MIĘDZYNARODOWY	MIĘDZYNARODOWY
IMI I WYKONAWCA	IMI I WYKONAWCA	IMI I WYKONAWCA
IMI I WYKONAWCA	IMI I WYKONAWCA	IMI I WYKONAWCA
IMI I WYKONAWCA	IMI I WYKONAWCA	IMI I WYKONAWCA

1:50
0 0.5 1.0 2.0 M

DOKUMENTACJA ARCH. BUD.

PRZĘKROJ AA I BB
ADAPTACJA

S-A-06-01

05.05.2024