

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnie			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-02	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	990,000	
		990		RAZEM	990,000
2	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5	m ²		
d.1	0302-03	cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	990,000	
		990		RAZEM	990,000
3		Próg zwalniający z masy asfaltowej - 6m i 5m	m		
d.1	kalk. własna	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
2		Odwodnienie			
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na	m ³		
d.2	0215-01	odkład w gruncie kat. I-II	m ³	16,500	
		3*1,1*5		RAZEM	16,500
5	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o	stud.		
d.2	1413-01	głębokości 3m	stud.	3,000	
	kalk. własna	3		RAZEM	3,000
6	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
d.2	1308-06	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNNR 4	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400	szt.		
d.2	1321-06	mm	szt.	10,000	
		10		RAZEM	10,000
8	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem	m ³		
d.2	0501-04	15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - prace remontowe	stud.		
d.2	1413-01		stud.	4,000	
	analogia	4		RAZEM	4,000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	1406-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000