

## **Przedmiar robót**

### **Koncepcja wykonania wymiany płotu w Centrum Wsparcia Społecznego " Na Przedwiośniu " ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa - Międzylesie**

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace budowlane**

Lokalizacja: **ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa - Międzylesie**

Inwestor: **Centrum Wsparcia Społecznego Na Przedwiośniu ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa - Międzylesie**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Zakład Usług Technicznych " KORYS " Barbara Radoń, os. Oświecenia 17/18, 31-635 Kraków**

Data opracowania:  
**2024-10-21**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Barbara Radoń**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Koncepcja wykonania wymiany płotu w Centrum Wsparcia Społecznego " Na Przedwiośniu " ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa - Międzyłesie</b>		
1	Element	<b>Rozebranie istniejącego ogrodzenia</b>		
1.1	KNR 225/319/2	Ogrodzenia stalowe, rozebranie	m2	312,36
1.2	KNR 225/312/3	Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub kształowników stalowych	m2	6,00
1.3	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m3	15,018
1.4	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	15,018
1.5	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - przyjęto na odległość całkowitą 20 km Krotność=19	m3	15,018
1.6	Kalkulacja indywidualna	Oплата za utylizację gruzu	m3	15,018
2	Element	<b>Budowa ogrodzenia</b>		
2.1	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	62
2.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	5,580
2.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż łączników Joniec z zabetonowaniem słupków	szt	62
2.4	KNR 231/702/1	Słupki - analogia. Słupki 60x40*2 mm	szt	62
2.5	KNR 231/407/3	Analogia. Deski betonowe do łączników Joniec o długości 300 cm i wysokości 25 cm	m	185,0
2.6	KNRW 202/1805/11	Ogrodzenia panelowe w ramach pomiędzy słupami na gotowych cokołach, osadzenie przęseł 300x150 cm w ramach z kształowników	m2	283,72
2.7	KNR 225/312/1 (1)	Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych	m2	6,00
3	Element	<b>Ogrodzenie tymczasowe</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Wynajem ogrodzenia tymczasowego	doza	30
3.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego	m2	225,00